

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>LOKAL MIESZKALNY NR 12</b>			
1.1		<b>Posadzka</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykończenia posadzek	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1Akm - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		5 * 0,04	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
6 d.1.1		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
7 d.1.1	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB gr 18 mm x 2 Krotność = 2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe wywinięte na ściany	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.1.1		Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.1.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych , powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
13 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
14 d.1.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		8,3	m	8,300	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,300
15 d.1.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki z płytek gres	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
1.2		<b>Sufity</b>			
16 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5Åm2 - sufity	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
18 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
19 d.1.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
1.3		<b>Ściany</b>			
20 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m2		
		13,05	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
21 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1Åkm	m3		
		(13,05 * 0,025)	m3	0,33	
				RAZEM	0,33
22 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1Åkm - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
23 d.1.3		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
24 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
27 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-03	Dobudowa ścianki z płyt GKBI gr 12,5 mm zgodnie rysunkiem szczegółu	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
30 d.1.3	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
31 d.1.3	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		17,5	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
32 d.1.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
33 d.1.3	NNRNKB 2- 02 1134- 0201	Gruntownienie podłoża przed malowaniem	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
34 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowych	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
35 d.1.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
36 d.1.3	kalk.własna	Wykonanie otworu drzwiowego wraz z wzmocnieniem nadproża zgodnie z rysunkiem szczegółu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.4</b>		<b>Stolarka</b>			
37 d.1.4	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
38 d.1.4	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
39 d.1.4		Dostawa drzwi kompletnych	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
<b>1.5</b>		<b>Instalacje</b>			
40 d.1.5	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory ćwierćobrotowe do w.c. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.1.5	KNR-W 2-15 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.1.5		Instalacja elektryczna w pomieszczeniu łazienki wraz z wymianą tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
43 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie umywalkowa o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
44 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-0900	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.5	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podejście		
		4	podejście	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.1.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podejście		
		1	podejście	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.5	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.5	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.5	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony do brodzika,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		<b>Stolarka okienna</b>			
55 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
57 d.1.6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		6,94	m2	6,940	
				RAZEM	6,940

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		11,2	m	11,200	
				RAZEM	11,200
59 d.1.6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
60 d.1.6	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		3,47	m2	3,470	
				RAZEM	3,470
61 d.1.6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		0,66	m2	0,660	
				RAZEM	0,660
62 d.1.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
64 d.1.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
<b>2</b>		<b>LOKAL MIESZKALNY NR 14</b>			
<b>2.1</b>		<b>Posadzka</b>			
65 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
66 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykończenia posadzek	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
67 d.2.1	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
68 d.2.1	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		5 * 0,04	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
70 d.2.1		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
71 d.2.1	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB gr 18 mm x 2 Krotność = 2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe wywinięte na ściany	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
73 d.2.1		Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
74 d.2.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych , powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
77 d.2.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
78 d.2.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
79 d.2.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki z płytek gres	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
<b>2.2</b>		<b>Sufity</b>			
80 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5Åm2 - sufity	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
81 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
82 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
83 d.2.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
<b>2.3</b>		<b>Ściany</b>			
84 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m2		
		13,05	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
85 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi do 1Åkm	m3		
		(13,05 * 0,025)	m3	0,33	
				RAZEM	0,33

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1Akm - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
87 d.2.3		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
88 d.2.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.2.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
91 d.2.3	KNR-W 2-02 2003-03	Dobudowa ścianki z płyt GKBI gr 12,5 mm zgodnie rysunkiem szczegółu	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
92 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
93 d.2.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóża	m2		
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
94 d.2.3	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
95 d.2.3	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłóża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		17,5	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
96 d.2.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
97 d.2.3	NNRNKB 2- 02 1134- 0201	Gruntownie podłóży przed malowaniem	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
98 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowych	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
99 d.2.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
100 d.2.3	kalk.własna	Wykonanie otworu drzwiowego wraz z wzmocnieniem nadproża zgodnie z rysunkiem szczegółu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.4</b>		<b>Stolarka</b>			
101 d.2.4	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
102 d.2.4	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
103 d.2.4		Dostawa drzwi kompletnych	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
<b>2.5</b>		<b>Instalacje</b>			
104 d.2.5	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory ćwierćobrotowe do w.c. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
105 d.2.5	KNR-W 2-15 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
106 d.2.5		Instalacja elektryczna w pomieszczeniu łazienki wraz z wymianą tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
107 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie umywalkowa o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-0900	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.2.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.2.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.5	KNR-W 2-15 0207-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podejście		
		4	podejście	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.2.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podejście		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.2.5	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.2.5	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony do brodzika,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2.6</b>		<b>Stołarka okienna</b>			
120 d.2.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.2.6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
122 d.2.6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		6,94	m2	6,940	
				RAZEM	6,940
123 d.2.6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		11,2	m	11,200	
				RAZEM	11,200
124 d.2.6	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
125 d.2.6	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		3,47	m2	3,470	
				RAZEM	3,470
126 d.2.6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		0,66	m2	0,660	
				RAZEM	0,660
127 d.2.6	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
129 d.2.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>LOKAL MIESZKALNY NR 15</b>			
<b>3.1</b>		<b>Posadzki</b>			
130 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
131 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykończenia posadzek	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
132 d.3.1	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
133 d.3.1	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
134 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1Akm - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		5 * 0,04	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
135 d.3.1		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
136 d.3.1	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB gr 18 mm x 2 Krotność = 2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
137 d.3.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe wywinięte na ściany	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
138 d.3.1		Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
139 d.3.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
140 d.3.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych , powierzchnie poziome, z wkładką z włókny z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
141 d.3.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
142 d.3.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
143 d.3.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.3.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki z płytek gres	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
<b>3.2</b>		<b>Sufity</b>			
145 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5A <sub>m</sub> 2 - sufity	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
146 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
147 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
148 d.3.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
<b>3.3</b>		<b>Ściany</b>			
149 d.3.3	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m2		
		13,05	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
150 d.3.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1A <sub>km</sub>	m3		
		(13,05 * 0,025)	m3	0,33	
				RAZEM	0,33
151 d.3.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1A <sub>km</sub> - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
152 d.3.3		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m3		
		0,33	m3	0,330	
				RAZEM	0,330
153 d.3.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.3.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.3.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
156 d.3.3	KNR-W 2-02 2003-03	Dobudowa ścianki z płyt GKBI gr 12,5 mm zgodnie rysunkiem szczegółu	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
157 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
158 d.3.3	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłóży	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,07	m2	14,070	
				RAZEM	14,070
159 d.3.3	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
160 d.3.3	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		17,5	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
161 d.3.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
162 d.3.3	NNRNKB 2- 02 1134- 0201	Grunтовanie podłoża przed malowaniem	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
163 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowych	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
164 d.3.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
165 d.3.3	kalk.własna	Wykonanie otworu drzwiowego wraz z wzmocnieniem nadproża zgodnie z rysunkiem szczegółu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3.4</b>		<b>Stolarka</b>			
166 d.3.4	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
167 d.3.4	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m2		
		2 * 1,845	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
168 d.3.4		Dostawa drzwi kompletnych	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
<b>3.5</b>		<b>Instalacje</b>			
169 d.3.5	KNR-W 2-15 0132-0101	Zawory ćwierćobrotowe do w.c. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
170 d.3.5	KNR-W 2-15 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
171 d.3.5		Instalacja elektryczna w pomieszczeniu łazienki wraz z wymianą tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
172 d.3.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie umywalkowa o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.3.5	KNR-W 2-15 0137-0900	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.3.5	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm z wężykiem elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.3.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.3.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
177 d.3.5	KNR-W 2-15 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.3.5	KNR-W 2-15 0207-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.3.5	KNR-W 2-15 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podejście		
		4	podejście	4,000	
				RAZEM	4,000
180 d.3.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.3.5	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.3.5	KNR-W 2-15 0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.3.5	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.3.5	KNR-W 2-15 0218-0200	Syfony do brodzika,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3.6</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
185 d.3.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
186 d.3.6	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
187 d.3.6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		3,47	m2	3,470	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>3,470</b>
188 d.3.6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		10,8	m	10,800	
				RAZEM	<b>10,800</b>
189 d.3.6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną ścian	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	<b>5,400</b>
190 d.3.6	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		3,47	m2	3,470	
				RAZEM	<b>3,470</b>
191 d.3.6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2		
		0,66	m2	0,660	
				RAZEM	<b>0,660</b>
192 d.3.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
193 d.3.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	<b>0,300</b>
194 d.3.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	<b>0,300</b>