

Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia
znak postępowania: **DOP-ZP-14/2024**
Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC KONSERWACJI INSTALACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZOWEJ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ORAZ BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

A. Określenie obszarów objętych prowadzeniem bieżącej konserwacji na instalacjach sanitarnych wewnętrznych występujących w obiektach.

1. instalacja zimnej wody od wodomierza do zaworów czerpalnych,
2. instalacja centralnej ciepłej wody od wymiennika do zaworów czerpalnych,
3. instalacja gazowa od głównego zaworu gazowego do odbiorników gazu w lokalach,
4. instalacja kanalizacji sanitarnej od podejść odpływowych do pierwszej zewnętrznej studzienki przykanalika,
5. instalacja odprowadzenia wody deszczowej do kratek lub upustów odpływowych poprzez rury odpływowe do studzienki przykanalika,
6. instalacja centralnego ogrzewania od rozdzielaczy głównych w węźle łącznie z poziomami, pionami, grzejnikami, naczyniami zbiorczymi i odpowietrzeniem oraz armaturą odcinającą i regulacyjną na niej występującą.

B. Uszczegółowiony zakres prac i czynności objętych zakresem bieżącej konserwacji

I. Instalacji zimnej i ciepłej wody.

1. Usuwanie nieszczelności zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach i lokalówkach poprzez:
 1. wymianę uszczelek,
 2. uszczelnianie dławic,
 3. wymianę głowic zaworów,
 4. wymianę lub uzupełnianie pokręteł,
2. Doraźne usuwanie awarii i przecieków spowodowanych korozją poprzez:
 - Założenie opasek uszczelniających,
 - Wymianę prostego odcinka rury pionowej długości do 3 mb z jednym odgałęzieniem o długości do 1,5 mb wraz z niezbędnymi łącznikami,
 - Wymianę prostego odcinka poziomego bez odgałęzienia o długości do 2 mb wraz z niezbędnymi łącznikami,
3. Wymiana uszkodzonych, niesprawnych zaworów i armatury czerpalnej na instalacjach w pomieszczeniach ogólnych (administracyjnych) – koszt zaworów pokrywa Wykonawca.
4. Wymiana uszkodzonych, niesprawnych zaworów przelotowych na instalacjach w lokalach mieszkalnych (koszt zaworów pokrywa Zamawiający).
5. Udrożnienie odcinków instalacji (piony, poziomy).
6. Czyszczenie filtrów wodomierzy.
7. Odmrażanie instalacji.
8. Wykucia oraz zamurowania przebić w stropach i ścianach powstałych przy realizowaniu usuwania w ramach konserwacji, awarii (powierzchnie otworów w jednym miejscu do 0,05 m²) z pomalowaniem.

9. Dokonywanie corocznego przeglądu instalacji wod-kan. i sporządzenie protokołu z całego budynku.
10. Obsługa i konserwacja tężni w Parku Zdrowia.
11. Plombowanie wodomierzy.
12. Źródłka wody pitnej w placówkach oświatowych – naprawa lub wymiana niesprawnego sprzętu (zawory, wylewki).

II. Instalacji gazowej.

1. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacjach gazowych na odcinku od zaworu (włącznie) przy odbiorniku do gazomierza.
2. Sprawdzanie szczelności i doszczelnianie kurków gazowych przed odbiornikami gazu, gazomierzami i na podstawach pionów gazowych.
3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych na instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami w miejscach narażonych na korozję.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia niesprawności aparatów gazowych w zakresie powodującym powstanie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Dokonywanie coroczne przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych i niemieskalnych.
6. Obsługa i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń gazowych c.o. polegających w szczególności na:
 - sprawdzaniu prawidłowości działania kotłów, urządzeń gazowych i ich zabezpieczeń,
 - sprawdzaniu skuteczności odprowadzania spalin,
 - sprawdzaniu działań pomp cyrkulacyjnych, a w miarę potrzeb zmiana pracy pomp lub prędkości obrotowej,
 - kontrolowaniu poziomu wody w instalacji c.o. i ewentualnym jej uzupełnianiu,
 - utrzymaniu czystości w pomieszczeniach kotłowni,
 - regulacji pracy kotłów w zależności od temperatur zewnętrznych,
 - regulacji i odpowietrzaniu instalacji wewnętrznych c.o.

III. Instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1. Likwidacja przecieków występujących na instalacji kanalizacyjnej poprzez wymianę lub uzupełnienie uszczelnień w kielichach pionów i poziomów niezależnie od występującego rodzaju rur i typu uszczelnień.
2. Wymiana odcinka uszkodzonej rury kanalizacyjnej wraz z rewizją lub odnogą o długości do 1,5 m w jednym miejscu na odcinkach poziomych i długości do 3 m na pionowych.
3. Udrażnianie i zapewnienie szczelności odcinków kanalizacji sanitarnej do wywiewek dachowych i deszczowych do koszy spustowych na dachu.
4. Czyszczenie i udrażnianie podejść odpływowych urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach ogólnych (administracyjnych).
5. Czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów instalacji kanalizacyjnych do studzienek przykanalika, z zastosowaniem mechanicznych sprężyn czyszczących– odcinki poziome do 20 m długości trasy bez pośrednich rewizji odcinkowych oraz usuwanie skutków awarii w budynku.

IV. Instalacji centralnego ogrzewania.

A. likwidacja przecieków

DOP-ZP-12/2023

KZB Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77,

e-mail: info@kzb-legionowo.pl, www.kzb-legionowo.pl

1. Usuwanie przecieków zaworów grzejnikowych z ewentualną ich wymianą – wymiana zaworów odbywa się na koszt Zamawiającego, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego konieczności wymiany.
2. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji centralnego ogrzewania (poziomy, pionowy, gałązki) z ewentualną wymianą do 3 mb w jednym miejscu przy każdej awarii.
3. Likwidacja przecieków na złączach grzejników- śrubunki.
4. Uszczelnianie dławic zaworów podpionowych. Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ich ewentualną wymianą – udokumentowana wymiana odpowietrzników w miesiącu odbywa się na koszt Zamawiającego.

B. likwidacja niedogrzewań

1. Usuwanie niedogrzewań lokalnych w wyniku zanieczyszczenia się kryzy i gałązki.
2. Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zanieczyszczenia się zaworu grzejnikowego.
3. Likwidacja zapowietrzeń grzejników i odcinków instalacji.
4. Płukanie pojedynczych grzejników w lokalach.
5. Dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania instalacji ogrzewczej dokonywanie sprawdzania i regulacji miejscowych elementów dławiących w zaworach grzejnikowych i podstawach pionów.

C. czynności wykonywane w ramach bieżącego remontu

1. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki miejscowe.
2. Awaryjne zrzucanie wody z instalacji z ponownym napełnieniem.
3. Drobne uzupełnianie izolacji rur c.o. w miejscach po usuniętych awariach.

D. czynności wykonywane w okresie letnim

1. Płukanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez KZB według potrzeb i w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Czyszczenie odmulaczy i filtrów (oraz w przypadkach potrzeb wymiany siatki) na powrotach instalacji centralnego ogrzewania w węzłach ciepłowniczych obiektów administrowanych przez KZB według ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu.
3. Wymiana odpowietrzników miejscowych na instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez KZB według potrzeb i ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu.
4. Coroczne przeglądy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez KZB pod kątem sprawdzenia ich szczelności, prawidłowości funkcjonowania armatury odcinającej i regulującej (zawory termostatyczne) wraz z kontrolą właściwego ustawienia nastaw (kryzowania) według potrzeb i w zakresie określonym przez Zamawiającego.

V. Awarie

- usuwanie awarii trudnych do przewidzenia przez Zamawiającego
- usuwanie awarii (niesprawność urządzeń lub instalacji)
- naprawa uszkodzonej instalacji mechanicznie i losowe.

VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym powierzonych budynków, terenów i obiektów wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonywania robót objętych umową z całą starannością i fachowością oraz do usuwania awarii.

2. WYKONAWCA będzie wykonywał roboty określone w § 1 na podstawie zlecenia, wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO wg rejestru zgłoszeń prowadzonego przez Dział Techniczny i Dział Eksploatacyjny KZB w Legionowie w terminie do **8 godzin** od chwili otrzymania zlecenia. Termin ten może być przedłużony tylko za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA zobowiązany jest do usuwania skutków awarii i zdarzeń losowych w terminie do 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia/zlecenia. Usuwanie awarii należy prowadzić w sposób ciągły. Termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia/zlecenia. Termin ten może być przedłużony tylko za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia bądź groźby powstania strat w mieniu – **przystąpić do usuwania awarii natychmiast** nawet bez zlecenia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. W takich przypadkach ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku powstania licznych lub bardzo dużych awarii WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usuwania w terminach uzgodnionych z ZAMAWIAJĄCYM. W takich przypadkach WYKONAWCA jest zobowiązany do umieszczenia pisemnych informacji dla mieszkańców na budynkach o terminach usunięcia awarii i przyczynach powstania awarii (poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych).
6. WYKONAWCA pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, zobowiązuje się do:
 - 1) przestrzegania przy realizacji usług odpowiednich technologii i właściwych przepisów prawa,
 - 2) przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,
 - 3) właściwej organizacji pracy w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz użytkowników lokali,
 - 4) zachowanie ładu i porządku przy wykonywaniu usług,
 - 5) doprowadzenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym wykonywane były roboty.
7. W przypadku potrzeby okresowych wyłączeń urządzeń w obiektach dla wykonania powierzonych robót, WYKONAWCA jest zobowiązany uzgodnić czas wyłączeń z Działem Administrowania Nieruchomościami Zamawiającego i odpowiada za szkody wyrządzone brakiem odpowiedniego zawiadomienia.
8. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia Usług Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania Usług.
9. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia Usług lub przerwania ich wykonywania na okres dłuższy niż 3 dni robocze i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1.
10. WYKONAWCA jest zobowiązany do uprzedniego zawiadomienia gospodarza budynku oraz mieszkańców budynku o zamiarze wyłączenia urządzeń (nośników energii, dopływu wody, ciepła) niezbędnych do wykonania robót objętych umową.
11. W trakcie wykonywania usług i zleconych robót WYKONAWCA ma obowiązek stosować się do uwag i wskazówek inspektora nadzoru Zamawiającego, a szczególnie do stawiania się na wezwanie inspektora nadzoru Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
12. Dla prawidłowej realizacji umowy WYKONAWCA jest zobowiązany prowadzić punkt zgłoszeniowy umożliwiający kontakt telefoniczny i wymianę informacji pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ w godzinach pracy ZAMAWIAJĄCEGO.
13. WYKONAWCA w każdym dniu roboczym ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się zgłaszać dwukrotnie do Działu Technicznego i Działu Eksploatacyjnego KZB w Legionowie (w poniedziałek w godzinach 9:00 – 10:00 i 15:00- 16:00; od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 8:30 i 14:00 – 15:00), w celu odbioru zleceń i poinformowania o wykonanych robotach i usługach.
14. WYKONAWCA potwierdzi przyjęcie zlecenia w pisemnym rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez Dział Techniczny i Dział Eksploatacyjny KZB w Legionowie Zamawiającego.

DOP-ZP-12/2023

KZB Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77,

e-mail: info@kzb-legionowo.pl, www.kzb-legionowo.pl

15. W przypadku stwierdzenia awarii lub potrzeby wykonania robót wykraczających poza zakres czynności określony w załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia) WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie inspektora nadzoru Zamawiającego.
16. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do współdziałania z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji przedmiotu umowy a w szczególności:
 - 1) uzgadniania sposobu realizacji poszczególnych zleceń,
 - 2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego na czas realizacji umowy.
17. Inspektor nadzoru Zamawiającego jest zobowiązany do:
 - 1) stawiania się w miejscu świadczenia usług na wniosek zgłoszony przez WYKONAWCĘ w terminach nie powodujących opóźnień w realizacji robót, w szczególności w wypadkach zaistnienia awarii,
 - 2) terminowej comiesięcznej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych złożonych przez WYKONAWCĘ.
18. Wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosować materiały i wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą i odpowiadającymi im Normami Europejskimi, posiadające ważne aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania i deklaracje zgodności wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej.
19. Materiały stosowane przez WYKONAWCĘ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
20. Wnioski materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń wbudowanych lub planowanych do wbudowania należy przedłożyć na każde wezwanie Inspektora Nadzoru pod rygorem nakazu rozbiórki wykonanych robót i demontażu wbudowanych materiałów na koszt Wykonawcy.
21. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 4 osób wykonujących bezpośrednio prace przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. prace konserwacyjne i naprawy instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r. poz. 1465). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.

DOP-ZP-12/2023

KZB Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77,

e-mail: info@kzb-legionowo.pl, www.kzb-legionowo.pl

Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia

znak postępowania: **DOP-ZP-14/2024****WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ**

Lp.	Adres	Powierzchnia użytkowa budynku [m2]	Istniejące instalacje	wod-kan	c.o	c.w.	gaz	woda
1	Al..3 Maja 2a	185,06	2 lokale wod-kan 5 lokali – woda + szambo	70,23				114,83
2	Al. Legionów 139	55,53	bez urządzeń					
3	Bałtycka 1	138,06	wod-kan, gaz	138,06			138,06	
4	Batorego 2	262,01	Woda					262,01
5	Batorego 4	584,26	wod-kan	584,26	584,026	584,26		
6	Chopina 2a	220,3	wod-kan	220,3				
7	Chrobrego 18	206,8	wod-kan	9,5				
8	Chrobrego 18a	67,11	wod-kan	67,11				
9	Daliowa 5	136,04	wod-kan	136,04				
10	Gen. Roi 4	399,15	wod-kan, c.o.,	399,15	399,15	399,15		
11	Kolejowa 184	295,04	Woda z hydroforu, szambo	295,04				
12	Kościuszki 7	312,09	wod-kan, c.o.	312,09	312,09			
13	Kościuszki 9b	236,02	wod-kan	236,02				
14	Kwiatowa 90	321,29	wod-kan, gaz	321,29			321,29	
15	Narutowicza 6	261,33	wod-kan	261,33				
16	Norwida 8	205,12	wod-kan	205,12				
17	Olszankowa 16C	72,11	bez urządzeń					
18	Olszankowa C	2 731,41	wod-kan, c.o., c.w.	2 731,41	2 731,41	2 731,40		
19	Polna 39	146,02	wod-kan, gaz	146,02			146,02	
20	POW 2A	1 714,20	wod-kan,c.o., c.w.	1 714,20	1 714,20	1 714,20		
21	POW 3	1 461,70	wod-kan,c.o., c.w.	1 461,70	1 461,70	1 461,70		
22	POW 7	1 567,80	wod-kan,c.o., c.w.	1 567,80	1 567,80	1 567,80		
23	P.O.W. 8	884,12	wod-kan	67				
24	P.O.W. 9	1 150,52	wod-kan, c.o., c.w.	1 150,52	1 150,52	1 150,52		
25	P.O.W. 11	499,36	wod-kan, c.o., c.w.	499,36	499,36	499,36		
26	P.O.W. 14	900,4	wod-kan, c.o.	900,4	900,4			
27	P.O.W. 20	598,63	wod-kan, c.o.	598,63	598,63			

DOP-ZP-12/2023

KZB Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77,

e-mail: info@kzb-legionowo.pl, www.kzb-legionowo.pl

28	POW 26	219,06	wod-kan	219,06				
29	Przemysłowa 4	144,87	wod-kan, gaz	144,87			144,87	
30	Przemysłowa 16	443,99	wod-kan, gaz	443,99			443,99	
31	Reymonta 33	160,71	3 lokale wod-kan	122,27				38,44
			2 lokale – woda + szambo					
32	Suwalna A	2 350,31	wod-kan, c.o., c.w.	2 350,31	2 350,31	2 350,31		
33	Suwalna B	2 394,50	wod-kan, c.o., c.w.	2 394,50	2 394,50	2 394,50		
34	Słowackiego 13	195,75	wod-kan, gaz	195,75			195,75	
35	Sowińskiego 38	331,14	gaz	225,89				105,25
			4 lokale wod-kan					
			5 lokali – woda + szambo					
							199,79	
36	Targowa 56	123,56	wod-kan, woda	47,77				75,79
37	Targowa 62	500,26	wod-kan gaz.	500,26			500,26	
38	Targowa 62a	34,73	woda					34,73
39	Targowa 73	322,31	wod-kan	322,31				
40	P.O.W 4	1681,2	wod-kan, c.o., c.w.	1681,2	1681,2	1681,2		
		24513,87						
Razem konserwacja z 8% stawką podatku VAT				22740,76	18345,30	16534,4	2090,03	631,05
41	Sobieskiego-Targowisko (biuro + 3 szt. wc)	81	wod-kan.	81				
42	Park Zdrowia		wod-kan	19,94				
	ul. Jana III Sobieskiego/ul. ks. Piotra Skargi/ul. Bolesława Chrobrego - toaleta							
Razem konserwacja z 23% stawką podatku VAT				100,94				

DOP-ZP-12/2023

KZB Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77,

e-mail: info@kzb-legionowo.pl, www.kzb-legionowo.pl

Placówki wskazane do bieżących remontów obliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez WYKONAWCĘ - w oparciu o średnie ceny podawane przez Sekocenbud oraz według stawek do kosztorysowania, które określa załącznik Nr 3 do umowy – formularz oferty Wykonawcy

43	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3; ul. Królowej Jadwigi 7	5779,61
44	Szkoła Podstawowa nr 1: ul. Zakopiańska 4	4 307,80
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; ul. Jagiellońska 67	4 741,90
46	Szkoła Podstawowa Nr 3; ul. Wł. Broniewskiego 7	2 065,50
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918; ul. Jana Pawła I nr 2	2 269,38
48	Szkoła Podstawowa Nr 8; 05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 3	4 538,54
49	II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego; ul. Kr. Jadwigi 11,	3 372,70
50	Przedszkole Miejskie Nr 9; ul. Kr. Jadwigi 11,	493,3
51	Przedszkole Miejskie Nr 1; ul. Olszankowa E	396,81
52	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka; ul. Zegrzyńska 71	1 194,77
53	Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka; ul. Kwiatowa 80	1 503,00
54	Przedszkole Miejskie Nr 6 „Tęczowa Szóstka”; ul. Broniewskiego 3	468,12
55	Przedszkole Miejskie Nr 7; ul. Husarska 18A	1 888,90
56	Przedszkole Miejskie Nr 10; ul. Broniewskiego 6	863
57	Przedszkole Miejskie Nr 11; ul. Zegrzyńska 9	552,67
58	Żłobek Miejski; ul. ppłk. E.Dietricha 1	1 223,00
59	Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie; Al. 3-go Maja 28	351,74
60	Dom Dniennego Pobytu; ul. Piotra Wysockiego	242,6
61	Aleja 3 Maja 24	155
62	Stadion Miejski, ul. Jana III Sobieskiego	1106,9
	Budynek wielofunkcyjny	111,7
	Budynek socjalny	40
	Budynek magazynowy	16,6
	Budynek kasowy	200
	Budynek szatniowy	
63	Pływalnia Miejska	2 422,00
64	Park Zdrowia ul. Jana III Sobieskiego/ul. ks. Piotra Skargi/ul. Bolesława Chrobrego – Tężnia wraz z wyposażeniem	
65	Budynek Przedszkola Niepublicznego "Wesołe Sówki" przy ul. Jagiellońskiej 40	225,6
66	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Sówki" przy ul. Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16	388
67	Budynek biurowy, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3	239,42
68	Budynek biurowy, ul. Jagiellońska 13 A	154
		41312,56