

PRZEDMIAR

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2025.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D.07.01.01	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową - przejścia dla pieszych malowane ręcznie 1900	m ² m ²	 1 900,000	
				RAZEM	1 900,000
2	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne i krawędzie malowane ręcznie 750	m ² m ²	 750,000	
				RAZEM	750,000
3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie 5550	m ² m ²	 5 550,000	
				RAZEM	5 550,000
4	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne 3600	m ² m ²	 3 600,000	
				RAZEM	3 600,000
5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie strukturalne 3000	m ² m ²	 3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
6	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 610	szt szt	 610,000	
				RAZEM	610,000
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych P-11 (przejazdy dla rowerzystów - w kolorze czerwonym - wypełnienie) - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie 190	m ² m ²	 190,000	
				RAZEM	190,000
8	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych P-10 z P-11 (w kolorze czerwonym P-11) - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome P-18 "stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej" w kolorze niebieskim 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
10	D.07.01.01	Roboty remontowe - frezowanie starego oznakowania Krotność = 0,25 350	m ² m ²	 350,000	
				RAZEM	350,000
11	D.07.01.01	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne malowane mechanicznie 33500	m ² m ²	 33 500,000	
				RAZEM	33 500,000
12	D.07.01.01	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne malowane ręcznie 3300	m ² m ²	 3 300,000	
				RAZEM	3 300,000
13	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - symbole (symbol znaków pionowych w oznakowaniu poziomym: A-17 "dzieci"; wymiary 1,4mx2,5m, jednobarwny - kolor biały) 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000