

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Izolacje wewnętrzne i robota szczerbowa					
1	KNR-W 401 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych WYKŁADZIN PRZEMYSŁOWYCH PCV 355.8	m ² m ²	355.800 RAZEM	355.800
2	KNR-W 401 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 26.9	m ³ m ³	26.900 RAZEM	26.900
3	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-IO - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 355.8	m ² m ²	355.800 RAZEM	355.800
4	KNR-W 401 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 251.61	m ² m ²	251.610 RAZEM	251.610
5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-IO - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 251.61	m ² m ²	251.610 RAZEM	251.610
6	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 210.2	m m	210.200 RAZEM	210.200
7	KNR 0-29 0640-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-IO 355.8	m ²	355.800 RAZEM	355.800
8	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-IO 251.61	m ² m ²	251.610 RAZEM	251.610
9	KNR-W 401 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 251.61	m ² m ²	251.610 RAZEM	251.610
10	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² ŚREDNIA GRUBOŚĆ PODKŁADU 8 CM 355.8	m ² m ²	355.800 RAZEM	355.800
11	KNR-W 202 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 169.5	m ² m ²	169.500 RAZEM	169.500
12	KNR-W 202 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową 355.8	m ² m ²	355.800 RAZEM	355.800
13	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowymi na odległość 6 km 28.67	m ³ m ³	28.670 RAZEM	28.670
14	KNR-VV 401 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 437.6	m ² m ²	437.600 RAZEM	437.600

15	KNR-W 401 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 548.7	m2 m2	548.700	
				RAZEM	548.700
16	NNRNKB 202 2807- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 12.1	m2 m2	12.100	
				RAZEM	12.100

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 30589

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wycena indywidualna	UTYLIZACJA ODPAD W BUDOWLANYCH	t		
		45.87	t	45.870	
				RAZEM	45.870
18	KNR 0-41 0109-04	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciśnieniem PĘKNIĘCIA PIONOWE I ŚCIAN	m2 m2	9.650	
		9.65		RAZEM	9.650
19	KNR AT-23 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm PODSTOPNIE	m m	64.800	
		64.8		RAZEM	64.800
20	KNR AT-23 0301-07	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m m	36.900	
		36.9		RAZEM	36.900
21	KNR AT-23 0211-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2 m2	15.993	
		15.993		RAZEM	15.993
22	KNR-W 202 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	5.800	
		5.8		RAZEM	5.800
23	KNR-W 401 0528-03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m	szt szt.	12.800	
		12.8		RAZEM	12.800
24	NNRNKB 202 0518-02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 10 cm	m m	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
25	NNRNKB 202 0520-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm	m m	3.200	
		3.2		RAZEM	3.200
26	KNR-W 401 0812- 05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek SCHODY ZEWNĘTRZNE	m2 m2	30.200	
		30.2		RAZEM	30.200

Wiesław Marszałek
nr. bud. 221/Sz/188
ZAP/BO/0031/04

Opr.

