

Zbiornicze zestawienie robót ziemnych

Odcinek A-B

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	450,73
Wykop [m ³]	410,36
Zużycie na miejscu [m ³]*	0,00

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiornicze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	627,08
Humus projektowany [m ³]	66,09

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

225,30 m²

Pogłębienie wykopu

0,3 m

Wykopy

67,59 m³

Roboty ziemne przy przepustach

suma długości przepustów

7,50 m

wykop

8,85 m³

zasypywanie wykopu

6,00 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją

477,95 m³

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją

560,99 m³

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót

66,09 m³

- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału

450,73 m³

- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

660,90 m²

- zasypywanie wykopów liniowych gr. kat. I lub II

6,00 m³

Odcinek C-D

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	1537,61
Wykop [m ³]	1286,48
Zużycie na miejscu [m ³]*	0,00

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiornicze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	2120,16
Humus projektowany [m ³]	260,37

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

721,50 m²

Pogłębienie wykopu

0,3 m

Wykopy

216,45 m³

Roboty ziemne przy przepustach

suma długości przepustów	28,00 m
wykop	33,04 m ³
zasypywanie wykopu	22,40 m ³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją	1502,93 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją	1859,79 m ³
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót	260,37 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	1537,61 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót	2603,70 m ²
- zasypywanie wykopów liniowych gr. kat. I lub II	22,40 m ³

Odcinek E-F

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	943,25
Wykop [m ³]	240,29
Zużycie na miejscu [m ³]*	240,29

Zbiornicze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	644,8
Humus projektowany [m ³]	93,69

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów	154,80 m ²
Pogłębienie wykopu	0,3 m
Wykopy	46,44 m ³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką na składowisko w bliskości robót	286,73 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją	551,11 m ³
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót	93,69 m ³
- formowanie nasypu gruntem ze składowiska w bliskości robót	286,73 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	656,52 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót	936,90 m ²