



UWAGA:

Osadzenie nadproża oraz wykonanie otworu drzwiowego należy wykonać przy zachowaniu następującej kolejności prac:

1. Osadzenie nadproża z jednej strony i następnie wykonanie poduszki betonowej;
2. Osadzenie nadproża z drugiej strony i następnie wykonanie poduszki betonowej;
3. Ściągnięciu nadproży śrubami M12 w rozstawie co 200mm;
4. Wykonanie otworu.



4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www.4blue.com.pl>
 41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR

Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.; ul. Dolnych Wałów 11; 44-100 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETĄŻOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 1, 7, 13, 14 I 15 ORAZ OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO W LOKALU MIESZKALNYM NR 9, DOBUDOWĄ PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WYDZIELENIEM ŁAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH NR 1, 7, 9, 13, 14 I 15 W BUDYNKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8 W GŁIWICACH

PROJEKTANT

dr inż. Bartosz Piotrowicz SWK/0174/PWBKb/17

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIE

mgr inż. Karolina Kamyczek

NAZWA RYSUNKU

Detal nadproża

DATA

11.2024

NR RYSUNKU

K-09

SKALA

-