

NZ.261.63.2025

Według rozdzielnika**Dotyczy:** Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 3 części:

Część 1: ul. H. Pachońskiego - od ul. K. Wyki do ul. Wł. Łokietka, ul. Mydlnicka - od ul. Piastowskiej do dz. nr 369 obręb K-5, ul. Księcia Józefa - wybrane odcinki.

Część 2: ul. Krakusów cała, ul. Wł. Taklińskiego - od nr 42 do nr 56a i od nr 82 do ul. T. Ważewskiego, ul. L. Petrażyckiego - od ul. T. Ważewskiego do nr 52.

Część 3: ul. G. Pokrzywki - od ul. Batalionu Zośka do ul. M. Dąbrowskiej, ul. Małego Księcia - od ul. M. Dąbrowskiej do końca bloku nr 29.

Sprawa znak: 24/III/2025.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla Zadania 1 zakres prac dla poszczególnych ulic:

ul. H. Pachońskiego

1. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-5, grubości 8 cm
2. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-5, grubość 8 cm,
3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
4. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.
5. Krawężnik betonowy 15/30. (w przedmiarze krawężnik kamienny 20/25cm)-prosimy o ujednolicenie

Odpowiedź: należy zastosować krawężnik kamienny 20/25 cm- zgodnie z przedmiarem.

6. Podbudowa z kruszyw łamanych.
7. Obrzeża trawnikowe 8/30
8. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej
9. Ściek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzędy
10. Regulacja krętek ściekowych oraz włączów kanałowych
11. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych.
12. Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych.
13. Rekultywacja zieleni przydrożnej

14. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo

b. ul. Mydlnicka

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość 3cm. (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-5, grubości 6cm

3. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3-5, grubość 4cm

4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.

6. Podbudowa z kruszyw łamanych

7. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych.

8. Regulacja krętek ściekowych oraz włazów kanałowych

9. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo wraz z urządzeniami BRD (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

c. ul. Księcia Józefa

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość 3cm (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-5, grubości 6cm

3. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-5, grubość 4 cm (w przedmiarze SMA-prosimy o ujednolicenie)

Odpowiedź:

Należy zastosować SMA - zgodnie z przedmiarem.

4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.

6. Podbudowa z kruszyw łamanych (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

7. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych. (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

8. Regulacja kraterów ściekowych oraz włazów kanałowych (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

9. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwo

b. ul. Taklińskiego

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość 3cm.
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-5, grubości 6cm
3. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3-5, grubość 4cm
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.
6. Podbudowa z kruszyw łamanych
7. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych. (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

8. Regulacja kraterów ściekowych oraz włazów kanałowych
9. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo wraz z urządzeniami BRD

c. ul. Petrażyckiego

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość 3cm
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-5, grubości 6cm
3. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, modyfikowana dla KR 3-5, grubość 4 cm,
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.
6. Podbudowa z kruszyw łamanych (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

7. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych. (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie)

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

8. Regulacja kraterów ściekowych oraz włazów kanałowych

9. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwo

ul. G. Pokrzywki

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4, grubości 4
3. W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4, grubość 4cm,
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.
6. Krawężnik betonowy 15/30.
7. Podbudowa z kruszyw łamanych.
8. Obrzeża trawnikowe 8/30
9. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Błędnie wskazana pozycja w specyfikacji, Zamawiający nie przewiduje wykonania takich robót.

10. Parking z kostki betonowej fazowanej (brak w przedmiarze-prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm fazowaną - zgodnie z przedmiarem.

11. Ściek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzędy
12. Regulacja krętek ściekowych oraz włazów kanałowych
13. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych.
14. Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych.
15. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo wraz z urządzeniami BRD

b. ul. Małego Księcia

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego średnia grubość
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, dla KR 3-4, grubości 4
3. W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, dla KR 3-4, grubość 4cm,
4. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową szybkorozpadową.
6. Krawężnik betonowy 15/30.
7. Podbudowa z kruszyw łamanych.
8. Obrzeża trawnikowe 8/30
9. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej
10. Parking z kostki betonowej fazowanej
11. Ściek z kostki betonowej lub kamiennej 2 rzędy
12. Regulacja krętek ściekowych oraz włazów kanałowych
13. Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych.
14. Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych.
15. Wykonanie inwentaryzacji i odtworzenie oznakowania w tym poziomego grubowarstwowo wraz z urządzeniami BRD

Odpowiedź:

Brak zapytania ze strony Wykonawcy.

Pytanie 2:

Zad 3- Czy Zamówienie obejmuje roboty uwzględnione w przedmiarze dla części 3 w zakładce Parking Jerzmanowskiego 1?

Odpowiedź:

Roboty uwzględnione w przedmiarze dla części 3 w zakładce Parking Jerzmanowskiego 1 zostały omyłkowo załączone do Zamówienia i nie obejmują zakresem ogłoszonego Zamówienia.

Pytanie 3:

Prosimy o korektę krotności:

Zad1:

Ul. Pachoskiego:

Poz 4. Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych , asfalt modyfikowany - warstwa ścieralna za 1 cm dla kategorii ruchu V-VII 2800m2 krotność-1

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską i informuje, że należy zastosować krotność 4.

Ul. Mydlnicka:

poz 5- Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna 4900m2, krotność -1

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską i informuje, że należy zastosować krotność 2.

Zad 2:

Ul. Krakusów:

Poz9. Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna 691 m2, krotność-1

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską i informuje, że należy zastosować krotność 2.

Pytanie 4:

Regulacja włączów kanałowych- włązy zwykle czy pływające? Sama regulacja, czy regulacja i wymiana na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić samą regulację włączów, a rodzaj (zwykle czy pływające) według istniejącego stanu w terenie.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje czy w mieszankach min.-asfaltowych można stosować destrukty asfaltowy, Specyfikacje dla poszczególnych zadań 6.1, 6.2 i 6.3 wykluczają stosowanie destruktu, natomiast szczegółowe spec. techniczne nie wykluczają.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do warstwy wiążącej i podbudowy w ilości nie większej niż 20%. Granulat musi być przebadany zgodnie z WT-2 2014 oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl