

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	BCD D-01 01.01.01. 11-01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			3,081	km	3,081	
					RAZEM	3,081
2 d.1	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
			383	m	383,000	
					RAZEM	383,000
3 d.1	BCD D-01 01.02.04. 72-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów - pod korpusem drogi	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
4 d.1	BCD D-01 01.02.04. 72-02		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 100 cm z uprzednim odkopaniem przepustów - pod korpusem drogi	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
5 d.1	BCD D-01 01.02.04. 91-01		Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m <sup>3</sup>		
			4	m <sup>3</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000
<b>2</b>			<b>Roboty ziemne</b>			
6 d.2	BCD D-06 06.03.02. 12-01		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m <sup>2</sup>		
			8631	m <sup>2</sup>	8 631,000	
					RAZEM	8 631,000
7 d.2	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		
			5754	m	5 754,000	
					RAZEM	5 754,000
<b>3</b>			<b>Podbudowy</b>			
8 d.3	BCD D-04 04.05.01. 62-04		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>		
			47	m <sup>2</sup>	47,000	
					RAZEM	47,000
9 d.3	BCD D-04 04.04.02. 24-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			92	m <sup>2</sup>	92,000	
					RAZEM	92,000
<b>4</b>			<b>Odwodnienie</b>			
10 d.4	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami na ławie kruszowej	m		
			383	m	383,000	
					RAZEM	383,000
11 d.4	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ustawienie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami	szt		
			98	szt	98,000	
					RAZEM	98,000
12 d.4	BCD D-03 03.01.05. 15-02		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu C12/15, rur PEHD fi 80 cm - pod korpusem drogi	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
13 d.4	BCD D-03 03.01.06. 11-01		Ustawienie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 80 cm pod korpusem drogi	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.4	BCD D-03 03.01.05. 17-02		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu C12/15, rur PEHD fi 100 cm - pod korpusem drogi	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	BCD D-03 d.4 03.01.06. 11-02		Ustawienie ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 100 cm pod korpusem drogi	m <sup>3</sup>		
			2	m <sup>3</sup>	2,000	
					RAZEM	2,000
16	BCD D-06 d.4 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m <sup>2</sup>		
			48	m <sup>2</sup>	48,000	
					RAZEM	48,000
5			<b>Nawierzchnie</b>			
17	BCD D-05 d.5 05.03.11. 32-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość warstwy do 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 30 km. Zamawiający posiada dokumenty potwierdzające, że nawierzchnia podlegająca rozbiórce została wykonana po 2000 r.	m <sup>2</sup>		
			19124	m <sup>2</sup>	19 124,000	
					RAZEM	19 124,000
18	BCD D-04 d.5 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
			58259	m <sup>2</sup>	58 259,000	
					RAZEM	58 259,000
19	BCD D-04 d.5 04.08.01. 11-02		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W	t		
			1434	t	1 434,000	
					RAZEM	1 434,000
20	BCD D-05 d.5 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
			19721	m <sup>2</sup>	19 721,000	
					RAZEM	19 721,000
21	BCD D-05 d.5 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
			19414	m <sup>2</sup>	19 414,000	
					RAZEM	19 414,000
22	BCD D-06 d.5 06.03.01		Umocnienie poboczy oraz zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
			10144	m <sup>2</sup>	10 144,000	
					RAZEM	10 144,000
6			<b>Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>			
23	BCD D-07 d.6 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			62	szt.	62,000	
					RAZEM	62,000
24	BCD D-07 d.6 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
			720	m <sup>2</sup>	720,000	
					RAZEM	720,000