

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty podstawowe			
1	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż	m ²		
d.1	20205-02				
		6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m		
d.1	0808-08				
		30.7	m	30.700	
				RAZEM	30.700
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1	0705-01	cegłel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy			
		30.7	m	30.700	
				RAZEM	30.700
4		Rozebranie drewnianego progu w drzwiach	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do	m ³		
d.1	0212-01	15 cm			
		2.02	m ³	2.020	
				RAZEM	2.020
7	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01				
	analogia				
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro			
	1102-03				
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05				
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	1105-03				
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
11	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny	m ²		
d.1	1115-01	podłog.z tworzyw szt.			
	analogia				
		50.76	m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1112-04	we - wykładzina heterogeniczna (wraz z wywiniciem na ścianę)			
		55.37	m ²	55.370	
				RAZEM	55.370
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych			
		55.37	m ²	55.370	
				RAZEM	55.370
14		Dostwa i montaż listew progowych	szt		
d.1	kalk. własna				
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - montaż	m ²		
d.1	20205-02	6.35	m ²	6.350	
				RAZEM	6.350
16	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04	2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotnosc = 8			
		2.6	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
19	Kalkulacja	Oplatą za składowanie gruzu	t		
d.1	wlasna	5.46	t	5.460	
				RAZEM	5.460