



Katowice, 04.02.2025 r.

WK.2810.13-WI-K/PN/240911/1.2024.JCIC.1556.25

WSZYSCY WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE WI-K/PN/240911/1

PRZEBUDOWA DW492 OD DK 46 DO GRANICY WOJEWÓDZTWA.

ODCINEK I OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO ŁOBODNA ODCINEK II OD SKRZYŻOWANIA Z DW491 W M. ŁOBODNO DO SKRZYŻOWANIA Z DK43 W M. KŁOBUCK.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań po terminie na ich składanie, które zostały złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniami, tj.:

1 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 1. Na przykładzie pozycji nr 8 oraz 9 kosztorysu ofertowego „Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej nN” obie te pozycje zakładają jednakowy zakres prac.

8	D.01.03 .01	Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej nN	kpl	11,00		0,00
9	D.01.03 .01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN typu ŻN	szt.	11,00		0,00
10	D.01.03 .01	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych	t	0,01		0,00
11	D.01.03 .01	Demontaż przewodów napowietrznych linii nN - nieizolowanych	km	0,46		0,00

Prosimy o określenie jaki zakres prac należy wycenić w pozycji 8, a jaki dla pozycji 9
Dodatkowo identyczna sytuacja występuje w pozycjach demontażowych na:

Poz. 1 oraz poz.2

Poz. 5 oraz poz.6

Poz. 11 oraz poz.12

Poz. 14 oraz poz.15

Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

2 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 1. Na przykładzie pozycji 17-32.



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



Razem dział: Demontaże					0,00
2		Roboty montażowe			
17	D.01.03 .02	Układanie linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm2	m	57,00	0,00
18	D.01.03 .02	Przekopy kontrolne o głębokości do 1,2m, długość do 2mb, szerokość 0,4m	m3	11,52	0,00
19	D.01.03 .02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpmi w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m - zasypianie przezo- pów kontrolnych	m3	11,52	0,00
20	D.01.03 .02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m	29,00	0,00
21	D.01.03	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do	m	29,00	0,00
22	D.01.03	Układanie rur ochronnych w wykopie, rura osłonowa RHDPEp	m	34,00	0,00
23	D.01.03 .02	Układanie rur ochronnych w wykopie, rura osłonowa RHDPEk-s 110	m	2,00	0,00
24	D.01.03 .02	Uszczelnienie rur ochronnych dławicami czopowymi fi 110	szt.	6,00	0,00
25	D.01.03 .02	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kabło- wych ręcznie - kabel NA2XY-J 4x120	m	31,00	0,00
26	D.01.03 .02	Wciąganie kabla do rur ochronnych, kabel NA2XY-J 4x120	m	19,00	0,00
27	D.01.03 .02	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel NA2XY-J 4x120mm2	m	7,00	0,00
28	D.01.03 .02	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczli- wych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00	0,00
29	D.01.03 .02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m	29,00	0,00
30	D.01.03 .02	Wydobycie ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat. IV	m3	2,32	0,00
31	D.01.03 .02	Opłata za składowanie i utylizację ziemi na wysypisku	m3	2,32	0,00
32	D.01.03 .02	Badanie linii kablowej n.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	2,00	0,00

Zakres prace z pozycji 17 zakłada wykonanie 57 m linii kablowej typu NA2YJ-4x120mm2
Natomiast w pozycjach poniżej tj. 25,26,26 zakłada wykonanie identycznych prac a po ich zsumowaniu ich długość jest identyczna. Prosimy o określenie jaki zakres prac należy wycenić w pozycji 17, a jaki w pozycjach 25,26,27.

Dodatkowo identyczna sytuacja występuje w pracach montażowych na:

Poz. 33 oraz Poz. 41,42,43

Poz.49 oraz Poz. 41,42,43

Poz.63 oraz Poz. 65

Poz.67 oraz Poz.68,69,70

Poz.77 oraz Poz.78,79

Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

3 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 1. Na przykładzie pozycji nr 8 oraz 9 kosztorysu ofertowego „Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN”

8	D.01.03 .01	Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN	kpl	11,00	0,00
9	D.01.03 .01	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN typu ŻN	szt.	11,00	0,00
10	D.01.03 .01	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetonowych	t	0,01	0,00
11	D.01.03 .01	Demontaż przewodów napowietrznych linii nN - nieizolo- wanych	km	0,46	0,00

Zakres tych obydwu pozycji zakłada rozebranie słupów żelbetonowych linii NN typu ŻN co powoduje dublowanie się pozycji kosztorysowych. Identyczne zagadnienie znajdują się także w pozycjach wymienionych powyżej.



Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

4 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 2. Na przykładzie pozycji nr 8 oraz 9 kosztorysu ofertowego „Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN” obie te pozycje zakładają jednakowy zakres prac

8	D.01.0 3.01	Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN	kpl	22,00		0
9	D.01.0 3.01	Demontaż słupów żelbetonowych linii NN typu ZN	szt.	22,00		0
10	D.01.0 3.01	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetonowych	t	19,36		0

Prosimy o określenie jaki zakres prac należy wycenić w pozycji 8, a jaki dla pozycji 9

Dodatkowo identyczna sytuacja występuje w pozycjach demontażowych na:

Poz. 2 oraz poz.3

Poz. 5 oraz poz.6

Poz. 11 oraz poz.12,13,14

Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

5 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 2. Na przykładzie pozycji 22-31.

2		Roboty montażowe				
22	D.01.0 3.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm2	m	17,00		0
23	D.01.0 3.02	Przekopy kontrolne o głębokości do 1,2m, długość do 2mb, szerokość 0,4m	m ³	1,92		0
24	D.01.0 3.02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m - zasypywanie przekopów kontrolnych	m ³	1,92		0
25	D.01.0 3.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	10,00		0
26	D.01.0 3.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	10,00		0
27	D.01.0 3.02	Układanie rur ochronnych w wykopie, rura osłonowa RHDPEp 110/6,3	m	18,00		0
28	D.01.0 3.02	Uszczelnienie rur ochronnych dławicami czopowymi fi 110	szt	2,00		0
29	D.01.0 3.02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x240	m	8,00		0
30	D.01.0 3.02	Wciąganie kabla do rur ochronnych, kabel YAKXS 4x240	m	9,00		0
31	D.01.0 3.02	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1,00		0

Zakres prace z pozycji 22 zakłada wykonanie 57 m linii kablowej typu YAKXS 4x240mm2

Natomiast w pozycjach poniżej tj. 29,30 zakłada wykonanie identycznych prac, a po ich zsumowaniu ich długość jest identyczna. Prosimy o określenie jaki zakres prac należy wycenić w pozycji 22, a jaki w pozycjach 29,30.

Dodatkowo identyczna sytuacja występuje w pracach montażowych na:

Poz. 36 oraz poz. 44,45,46

Poz.52 oraz poz. 60,61,62

Poz.69 oraz poz. 70,71

Poz.74 oraz poz.82,83,84

Poz.91 oraz poz. 93

Poz.95 oraz poz. 102,103,104



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W KATOWICACH



Poz.111 oraz poz. 113
Poz.115 oraz poz. 116,117,118,119,120,121,122,123,124,
Poz.133 oraz poz. 116,117,118,119,120,121,122,123,124,

Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

6 Zapytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych związanych z „Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN”, dla etapu 2. Na przykładzie pozycji nr 8 oraz 9 kosztorysu ofertowego „Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej nN”

8	D.01.0 3.01	Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej nN	kpl	22,00		0
9	D.01.0 3.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN typu ŻN	szt.	22,00		0

Zakres tych obydwu pozycji zakłada rozebranie słupów żelbetowych linii NN typu ŻN co powoduje dublowanie się pozycji kosztorysowych.

Identyczne zagadnienie znajdują się także w pozycjach wymienionych powyżej.

Wyjaśnienie

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar dla branży przebudowa nN i sN odcinek I i odcinek II obowiązujący w postępowaniu.

Opracowała: Justyna Cichocka