

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykaszenie zieleni przydrożnej oraz odchwaszczanie chodników na terenie Gminy Gniezno w roku 2025.

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

77312000-7 Usługi usuwania chwastów

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje (ilości szacunkowe)

- 1) Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg gminnych (obustronnie) na szerokość 1,2 m – **300 tys. mb**;
- 2) Ręczne wykaszanie traw w obrębie pasów dróg gminnych – **5 tys. m²**;
- 3) Oczyszczanie chodników z odchwaszczeniem – **2 tys. m²**;

4. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2025 roku

5. Obowiązki Wykonawcy

- 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, związanymi z realizacją zadania, a także aktualną wiedzą techniczną;
- 2) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, w szczególności dla realizacji robót Wykonawca przystępujący do zamówienia powinien posiadać m. in. ciągnik rolniczy - 1 szt.; kosiarka bijakowa o szerokości roboczej min. 1,2 m - 1 szt.; kosa spalinowa - 2 szt.; maszyna do mechanicznego oczyszczania chodników - 1 szt.; opryskiwacz ciśnieniowy, ręczny - 1 szt.;
- 3) wytwórcą odpadów jest Wykonawca, który postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy robót;
- 4) Wykonawca zrealizuje każde zlecenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia;
- 5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinków dróg, na których są prowadzone roboty od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia;
- 6) wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie, zapoznał się z charakterystyką dróg i chodników objętych zadaniem i szczególną uwagę zwrócił na ilość roślinności i zanieczyszczeń przewidzianych do usunięcia.

Więcej szczegółów opisano w ST.