

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: "Remont - odmalowanie powłok malarskich w budynku nr 1 w kompleksie 2744 Poznań, ul. Kościuszki"

ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań

NAZWA INWESTORA: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny

ADRES INWESTORA: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.05.2025

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku nr 1, w kompleksie 2744, którymi dysponuje Władza Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- zabezpieczenie folią podłóg, okien, drzwi i grzejników oraz lamp sufitowych;
- uzupełnienie ubytków gładzią i przeszlifowanie;
- zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, plamoodporną, silnie kryjącą, odporną na ścieranie i zmywanie, kolor RAL - uzgodnić z Użytkownikiem pomieszczeń;
- dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową, kolor RAL - uzgodnić z Użytkownikiem pomieszczeń;
- wymiana kratki wentylacyjnych szt. 20 (w tym 17 szt. w pom. biurowych, 3 szt. w wc);
- mycie po robotach.

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarze i kosztorysie "ślepy".

3. Charakterystyka obiektu:

Malowanie ścian dotyczy pomieszczeń biurowych znajdujących się na 7 piętrze w budynku nr 1, w kompleksie 2744 w Poznaniu. Pomieszczenia przeznaczone do malowania zaczynają się od nr 701 do 717, objęte malowaniem jest również pomieszczenie Wc.

Wyniesienie mebli biurowych z pomieszczeń po stronie Użytkownika pomieszczeń, tj. Władza Lotnictwa Wojskowego.

Obiekt jest użytkowany, w związku z powyższym należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić część, w której będą wykonywane roboty budowlane - malarskie.

Malowanie pomieszczeń WLW
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Malowanie pomieszczeń WLW								
1		Prace przygotowawcze						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	266,381	0,000			
1*	999	przedmiar = 266,381 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	15,1837	0,000	0,00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	95,0980	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: - uzupełnienie ubytków	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1900	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	0,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	ZKNR C-2 0901-01 - analogia	Przygotowanie podłoża: - szlifowanie	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,45 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9000	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny 0,08 m2/m2	m2	0,1600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawcze				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Malowanie pomieszczeń WLW
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Prace malarskie						
4 d.2	NNRNKB 202 1134-02 - analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	847,520	0,000			
1*	999	przedmiar = 847,520 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	67,8016	0,000	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	186,4544	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,1695	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2543	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami: - powierzchnie poziome	m2	266,381	0,000			
1*	999	przedmiar = 266,381 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	15,9829	0,000	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	55,9400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0533	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0799	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	847,520	0,000			
1*	999	przedmiar = 847,520 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	107,6350	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	242,3907	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	266,381	0,000			
1*	999	przedmiar = 266,381 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	33,8304	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	79,3815	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	analiza indywidualna	Wymiana krtek wentylacyjnych o wym.: 18,5 x 25,5 cm	szt	20,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,000 szt -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,28 r-g/szt -- M --	r-g	5,6000	0,000	0,00		
2*		kratka wentylacyjna 18,5 x 25,5 cm 1 szt/szt	szt	20,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace malarskie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Prace porządkowe						
9 d.3	KNR-W 4-01 1215-07 - analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	266,381	0,000			
1*	999	przedmiar = 266,381 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie) 0,067 r-g/m2	r-g	17,8475	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace porządkowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Malowanie pomieszczeń WLW

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawcze	0,00			
2 Prace malarskie	0,00			
3 Prace porządkowe	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
				OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Malowanie pomieszczeń WLW

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Prace przygotowawcze	0,00	0,00%
2	Prace malarskie	0,00	0,00%
3	Prace porządkowe	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 0%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: **zero i 0/100 zł**

