

Przedmiar robót

Awaryjna naprawa fragmentu dachu hali sportowej Studium Wychowania Fizycznego przy al. 29 Listopada 58,
31-425 Kraków

Zamawiający Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Sporządził Stanisław Łuczyński

Kraków, 28 maja 2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie podkładu z płyt OSB gr. 12 mm na podkładach dystansowych		
			6,00*6,00	m2	36
			razem	m2	36
3	Kalkulacja indywidualna		Rozłożenie grubej folii polietylenowej		
			6,0*6,0	m2	36
			razem	m2	36
4	Kalkulacja indywidualna		Wykopanie roślinności niskiej (przeważająca ilość rozchodnika)	m2	36
5	Kalkulacja indywidualna		Zdjęcie podłoża (substratu) i przełożenie na przygotowane miejsce	m2	36
6	Kalkulacja indywidualna		Demontaż nieniszczący włókniny filtarcyjnej	m2	36
7	Kalkulacja indywidualna		Demontaż nieniszczący drenażu kubłkowego	m2	36
8	Kalkulacja indywidualna		Demontaż nieniszczący geowłókniny magazynującej 1200g/m2	m2	36
9	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża (stara membrana EPDM)	m2	36
10	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie samoprzylepnymi taśmami bitumicznymi obróbki blacharskiej nadrynnowej		
			6,00*0,60	m2	3,6
			razem	m2	3,6
11	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż membrany EPDM		
			6,00*7,50	m2	45
			razem	m2	45
12	Kalkulacja indywidualna		Uszczelnienie rynny na połączeniach bitumicznymi taśmami samoprzylepnymi	m	6
13	Kalkulacja indywidualna		Montaż zdemontowanej wcześniej geowłókniny magazynującej	m2	36
14	Kalkulacja indywidualna		Montaż zdemontowanego drenażu kubłkowego	m2	36
15	Kalkulacja indywidualna		Montaż zdemontowanej geowłókniny filtrującej	m2	36
16	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie substratu z demontażu dostawa i ułożenie substratu nowego (50/50%).. Grubość substratu 10 cm.	m2	36
17	Kalkulacja indywidualna		Uporządkowanie nasadzeń	m2	36
18	Kalkulacja indywidualna		Demontaż zabezpieczenia z folii i płyt OSB i uporządkowanie dachu	m2	36