

## **Przedmiar robót**

### **Malowanie elewacji świetlicy Wiejskiej w Smulsku**

Budowa: **Malowanie elewacji świetlicy Wiejskiej w Smulsku**

Lokalizacja: **nr działki 219/1 219/2 obręb Smulsko**

Inwestor: **Gmina Przykona  
ul. Szkolna 7  
62-731 Przykona**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Obsługi Inwestycji Ewa Borowiak  
Polichno 1A, 62 – 710 Władysławów**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie elewacji świetlicy Wiejskiej w Smulsku</b>		
1	Element	<b>Malowanie elewacji świetlicy Wiejskiej w Smulsku</b>		
1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,06*1,43*3		8,837
		3,50*3,40*2		23,800
		1,95*2,80		5,460
		1,46*1,44		2,102
		1,43*1,20*2		3,432
		1,80*2,00		3,600
		14,016		14,016
		1,20*1,80*(8+16)		51,840
		1,20*2,50		3,000
		1,46*1,20*2		3,504
		RAZEM:	119,591	m2
2	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany	(15,90+29,60)*2*7,28+0,5*15,90*1,80*2		691,100
		29,20*2,33		68,036
		(0,43+0,44)*2*7		12,180
	Cokół	(15,90+29,60)*2*0,60		54,600
		(3,50+3,40+3,50)*2*0,42		8,736
		-3,50*3,40*2		-23,800
		RAZEM:	810,852	m2
3	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, gruntowanie emulsją wzmacniającą cą podłoże, 1-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		810,852		810,852
		RAZEM:	810,852	m2
4	KNRW 202/902/2	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie	m2	810,852
5	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową - dwukrotnie - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		810,852-54,60		756,252
		RAZEM:	756,252	m2
6	KNRW 202/1519/2 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową - dwukrotnie - cokół		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(15,90+29,60)*2*0,60		54,600
		RAZEM:	54,600	m2
7	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		691,1		691,100
		RAZEM:	691,100	m2
8	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		691,1		691,100
		RAZEM:	691,100	m2
9	KNNR 2/1506/1	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m	m2	691,100
10	KNNR 2/302/2 (1)	Przemurowanie cokołu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,50*0,25*0,73		0,091
		RAZEM:	0,091	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNNR 2/302/2 (1)	Cokół ogrodzenia z cegły klinkierowej		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,50*0,25*0,73	0,091	
		RAZEM:	0,091	m3 0,091

