

Usługi Budowlane Dariusz
Kowalewski

<<ul Mickiewicza 37C/11,19-300 Elk>>

kosztorys ofertowy ślepy

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: Milewo16,19-314 Kalinowo woj warmińsko mazurskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Elk
ADRES INWESTORA: 19-300 Elk,Mrozy wielkie 21
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
mgr.inz Dariusz Kowalewski
DATA OPRACOWANIA: 17.04.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%R+0%S

VAT [V]

0%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

17.04.2025

Roboty remontowe w budynku Leśnictwa Kalinowo Milewo 16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty remontowe w budynku Leśnictwa Kalinowo Milewo 16					
1		salon			
1 d.1	KNR 2-02 1113-07	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych	m		
		$(6,07 + 5,9 + 3,2 + 3 + 3,5 + 4) - (2 * 1)$	m	23,670	
				RAZEM	23,670
2 d.1	KNR 4-04 0504-07	Podkład pod panele podłogowe	m2		
		27,2	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
3 d.1	KNR 4-04 0504-07	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		27,2	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		27,2	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
5 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianie	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2)$	m2	62,654	
				RAZEM	62,654
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2)$	m2	62,654	
				RAZEM	62,654
9 d.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2)$	m2	62,654	
				RAZEM	62,654
2		Łazienka			
10 d.2	TZKNBK XV 56	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach	m2		
		$(3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,76 + 8$	m2	43,880	
				RAZEM	43,880
11 d.2	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		$(3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,76 + 8$	m2	43,880	
				RAZEM	43,880
12 d.2	KNR AL-01 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.2		wymiana drzwi w kabinie natryskowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Roboty remontowe w budynku Leśnictwa Kalinowo Milewo 16

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Roboty remontowe w budynku Leśnictwa Kalinowo Milewo 16						
1		salon				
1 d.1	KNR 2-02 1113-07	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych	m	$(6,07 + 5,9 + 3,2 + 3 + 3,5 + 4) - (2 * 1) = 23,670$	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-04 0504-07	Podkład pod panele podłogowe	m2	27,200	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-04 0504-07	Posadzki z paneli podłogowych	m2	27,200	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	27,200	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	5,000	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na ścianie	m2	5,000	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2) = 62,654$	0,00	0,00
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2) = 62,654$	0,00	0,00
9 d.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2	$25,69 * 2,76 - (0,9 * 1,5 * 3 + 2,1 * 2) = 62,654$	0,00	0,00
Razem dział: salon						0,00
2		Łazienka				
10 d.2	TZKNBK XV 56	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach	m2	$(3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,76 + 8 = 43,880$	0,00	0,00
11 d.2	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2	$(3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,76 + 8 = 43,880$	0,00	0,00
12 d.2	KNR AL-01 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla	szt.	3,000	0,00	0,00
13 d.2		wymiana drzwi w kabinie natryskowej	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Łazienka						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Roboty remontowe w budynku Leśnictwa Kalinowo Milewo 16

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	85,0620	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 0/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0500	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	0,0188	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	0,0173	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,0259	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	0,0326	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	0,5875	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	0,2176	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 0/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	folia polietylenowa	m2	27,2000	0,0000	27,2000	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0110	0,0000	0,0110	0,00	0,00
4	gips szpachlowy	kg	25,7962	0,0000	25,7962	0,00	0,00
5	piasek do zapraw	m3	0,0550	0,0000	0,0550	0,00	0,00
6	woda z rurociągu	m3	0,0320	0,0000	0,0320	0,00	0,00
7	wapno suchogaszone	t	0,0175	0,0000	0,0175	0,00	0,00
8	alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	0,5000	0,0000	0,5000	0,00	0,00
9	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	18,7962	0,0000	18,7962	0,00	0,00
10	farba akrylowa	dm3	18,2950	0,0000	18,2950	0,00	0,00
11	podkład pod panele podłogowe		28,2880	0,0000	28,2880	0,00	0,00
12	folia polietylenowa izolacyjna grub0,3mm		27,2000	0,0000	27,2000	0,00	0,00
13	panele podłogowe		28,2880	0,0000	28,2880	0,00	0,00
14	wapno hydrauliczne	t	0,0100	0,0000	0,0100	0,00	0,00
15	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	13,7839	0,0000	13,7839	0,00	0,00
16	Czujka tlenu węgla	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
17	kwas solny	kg	2,1940	0,0000	2,1940	0,00	0,00
18	Środki dezynfekcyjne	dm3	43,8800	0,0000	43,8800	0,00	0,00
19	drzwi szklane do kabin prysznicowych		1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: *zero i 0/100 zł*