

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty remontowe		
1	KNR 19-01 0708-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych na stropach- przyjęto 30%	m2	84,570
			(21,06+67,20+20,51+19,0+34,04+5,1+14,31+12,21+11,72+7,0+41,54+28,2)*0,3		84,57000
2	KNR 19-01 0707-02		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych na ścianach ceramicznych- przyjęto 30%	m2	192,920
			(4,26*2+4,91*2+5,63*2+6,15*2+0,68*2+1,36*2+1,3*2+5,05*2+4,91+4,5*2+2,20+3,75*2+5,04*2+5,53*2+6,18*2)*3,34*0,3+(1,3+5,29*2+2*1,6+2*3,86+5,06*2+3,86*2+1,55*4+0,88*2+0,87*2+0,52*2+1,3+5,35*2+5,0*2+3,64*2+2,02*2+4,98*2+1,57*2+0,87*2+0,49*2)*2,55*0,3		192,92000
3	KNR AT-26 0102-02		Gruntowanie natryskowe	m2	277,490
			84,57+192,919		277,49000
4	KNR 19-01 1305-01		Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2	924,960
			analogia:		
			ściany: (4,26*2+4,91*2+5,63*2+6,15*2+0,68*2+1,36*2+1,3*2+5,05*2+4,91+4,5*2+2,20+3,75*2+5,04*2+5,53*2+6,18*2)*3,34+(1,3+5,29*2+2*1,6+2*3,86+5,06*2+3,86*2+1,55*4+0,88*2+0,87*2+0,52*2+1,3+5,35*2+5,0*2+3,64*2+2,02*2+4,98*2+1,57*2+0,87*2+0,49*2)*2,55		643,06000
			sufity: (21,06+67,20+20,51+19,0+34,04+5,1+14,31+12,21+11,72+7,0+41,54+28,2)		281,89000
5	TZKNBK IX 0407d		Sztukaterie sufitowe	m	94,200
			analogia: 4,50*2+2,5*2+3,2*2+3,9*2+4,5*2+5,2*2+2,75*2+4,0*2+3,9*2+3,5*2+4,0*2+5,15*2		94,20000
6	KNR 19-01 1306-02		Tapetowanie ścian tapetami fizelinowymi na styk	m2	22,970
			(4,03+2,2)*2,50+2,24*3,30		22,97000
7	KNR-W 2-02 1207-03		Balustrady schodowe prętowe	m	1,500
			1,5		1,50000
8	KNR 2-02 0121-03		Ścianki działowe gazobetonowych grubości 12 cm	m2	8,160
			1,08*2,0+1,3*2,55-1,0*2,0+1,17*2,07+1,13*2,0		8,16000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNR-W 2-02 1025-03		Ościeżnice stalowe	szt.	4,000
			4		4,00000
10	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	7,200
			0,9*2,0*4		7,20000
11	KNR 2-02 1210-02		Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach	m2	7,500
			3*1,2*1,5+2*0,7*1,5		7,50000
2.			Zagospodarowanie terenu i roboty zewnętrzne		
12	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	462,180
13	NNR 8 1622-0100		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	462,180
14	KNR 2-02 0925-0100		Oslony okien folią polietylenową	m2	38,500
15	KNR AT-26 0101-0100		Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków. Przyjęto 30% całości.	m2	120,000
16	KNR 0-25 0403-0200		Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2	363,510
17	KNR 0-26 0640-0400		Impregnacja elewacji metodą smarowania; wykonanie impregnacji powierzchni tynków - dwukrotnie	m2	363,510
18	KNR 2-31 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	288,830
			288,83		288,83000
19	KNR 2-31 0802-01		Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2	288,830
			288,83		288,83000
20	KNR 2-31 0101-05		Ręczne wykonanie koryta	m2	263,210
			263,21		263,21000
21	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	263,210
			263,21		263,21000
22	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	263,210
			263,21		263,21000
23	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	98,100
			25,2+7,5*2+5,6+6,8+45,5		98,10000

2. Zagospodarowanie terenu i roboty zewnętrzne

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
24	KNR 2-31 0502-07		Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	263,210
			chodnik: 263,21		263,21000
25	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	20,140
			schody zewn. i pochylnia: 2,5*2,20+5,2*1,2+7,0*1,2		20,14000
26	KNR 2-31 0105-05		Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	20,140
			20,140		20,14000
27	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,140
			20,140		20,14000
28	TZKBNB 08-TZ 0024-0100		Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat.II - podkład	m2	120,000
			30% całości: 120		120,00000
29	TZKBNB 08-TZ 0024-0100		Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat.II-gładź	m2	120,000
30	KNR 4-01 1204-04-analogia		Dwukrotne malowanie powierzchni tynków zewnętrznych wraz z gruntowaniem	m2	363,510
			363,506		363,51000
31	KNR 13-22 0301-04		Oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powłoki betonowej	m2	36,250
			analogia: 72,5*0,5		36,25000
			podmurówka ogrodzenia:		
32	KNR-W 4-01 1212-08		Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną prętów ozdobnych ogrodzenia	m2	130,500
			analogia: 72,5*1,8		130,50000
33	KNR AT-31 0503-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy polikrzemianowy	m2	13,800
			narożnik: 6,9*2,0		13,80000
34	KNR AT-31 0601-01		Malowanie elewacji farbą polikrzemianową	m2	13,800
			13,8		13,80000
35	KNR 2-21 0202-02		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2	402,520
			402,52		402,52000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
36	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	40,250
			402,52*0,1		40,25000
37	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	402,520
			402,52		402,52000
38	KNR 2-21 0302-01		Sadzenie drzew i krzewów	szt.	190,000
			190		190,00000
3.			Wyposażenie		
39			BIURKO - SALA ŚLUBÓW	szt	1,000
			1		1,00000
40			FOTEL SKÓRZANY	szt	1,000
			1		1,00000
41			KRZESŁA DLA GOŚCI	szt	22,000
			22		22,00000
42			FOTELE OBROTOWE MEBLCANTE	szt	7,000
			7		7,00000
43			BIURKO MEBLCANTE	szt	7,000
			7		7,00000
44			Szafa z chłodzeniem pasywnym i zamkiem systemowym o wym 600x600x470mm	szt	1,000
			1		1,00000
45			Zakup i montaż do pomieszczeń biurowych na parterze ok.30 m bieżących szaf ogniotrwałych zamykanych na klucz. Wysokość półek w szafie na parterze ok. 38 cm, głębokość ok. 35 cm. Ilość szt. dostosować do miejsc wskazanych na rzucie parteru.	kpl.	1,000
			1		1,00000
46			Zakup i montaż regałów archiwalnych. 400 mb regałów. Każdy regał musi składać się z min. 8 półek. maksymalnie 10 półek jeżeli wysokość pomieszczenia na to pozwoli. Wysokość półek w archiwum ok. 37 cm, głębokość ok. 27 cm	kpl.	1,000
			1		1,00000