

Powiat Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno
PZD.272.3.6.2024.KŻ

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.3.2024.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi .**

W dniach 6-13 maja 2024 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostały skierowane zapytania, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytań oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. Czy Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
 - remoncie, przebudowie lub budowie dróg klasy, co najmniej L (lokalna), o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (w celu wykazania, że Wykonawca wykonał robotę budowlaną o zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia, robota ta powinna obejmować, co najmniej wykonanie nawierzchni bitumicznej i warstw podbudowy oraz wykonanie oznakowania drogi);oraz, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
 - przebudowie lub budowie lub odbudowie lub remoncie obiektu mostowego o długości całkowitej, co najmniej 6,0 m i wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł ?

Wyjaśnienie:

Szczegółowo warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale 9 SWZ. Zamawiający nie uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku w przypadku wykazania, że wykonał on robotę budowlaną, polegającą na remoncie obiektu mostowego. W przypadku obiektu mostowego robota budowlana musi polegać na jego przebudowie lub budowie.

2. Czy ścianki szczelne wokół fundamentów są pozostawiane czy wyciągane? Jeżeli tracone, to jakie profile ścianek szczelnych? Jakie profile ścianek szczelnych pod oczip na murze oporowym?

Wyjaśnienie:

Ścianki szczelne wokół fundamentu są pozostawiane w gruncie. Fragment ścianki usytuowany równolegle do dłuższego boku pod przęsłem mostu (od strony ciekłu) należy dociąć do rzędnej:

- 18,95 mnpm, w przypadku mostu w km 0+632;
- 19,30 mnpm, w przypadku mostu w km 0+770.

Na pozostałym fragmencie (obrysie fundamentu) dopuszcza się docięcie ścianek szczelnych do rzędnej górnej części fundamentu przyczółków.

Profil ścianek szczelnych Wykonawca zobowiązany jest dobrać na podstawie wykonanego własnym staraniem projektu technologicznego, który będzie uwzględniał możliwości technologiczne Wykonawcy (np. związane z przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniem zapewnienia odpowiedniej stateczności ścianek na etapie wykonywania robót - rozparcie ścianek lub przyjęcia wspornikowej pracy ścianek). Projekt technologiczny powinien uwzględniać założenie, że ścianka ma na celu zabezpieczenie wykopu pod fundament przyczółków (na etapie budowy) oraz zabezpieczenie fundamentu przed wymywaniem gruntu spod fundamentu (na etapie eksploatacji).

Profil ścianek szczelnych na murze oporowym G-62

3. Prosimy o wyjaśnienie. W kosztorysie ofertowym, zadanie 2 poz. 15 jest wbijanie grodzic długości do 6,0 m. Czy grodzice te są tzw. grodzicami traconymi czy są to grodzice wyciągane, użyte tylko na czas robót.

Wyjaśnienie:

Patrz wyjaśnienia dla pkt 2.

4. Prosimy o weryfikację długości ścianek szczelnych. Ścianki założone w przedmiarze mają 6 m długości. Różnica poziomów zwierciadła wody a dołu korka wynosi ponad 3 m. Ścianki powinny mieć długość ok. 10 m.

Wyjaśnienie:

W nawiązaniu do wyjaśnień z pkt 2, ścianki szczelne, w tym ich ostateczną długość, Wykonawca zobowiązany jest dobrać na podstawie wykonanego własnym staraniem projektu technologicznego, który będzie uwzględniał możliwości technologiczne Wykonawcy (np. związane z przyjętym przez Wykonawcę rozwiązaniem zapewnienia odpowiedniej stateczności ścianek na etapie wykonywania robót - rozparcie ścianek lub przyjęcia wspornikowej pracy ścianek). Jeżeli projekt technologiczny będzie przewidywał, że ścianki mają być dłuższe, to takie należy wykonać. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w tym zakresie.

Z poważaniem

Zdzisław Gamański

Starosta Chelmiński

(dokument podpisany elektronicznie)