

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty naprawcze pokrycia papowego na budynku nr 116 w Jastrzębiu					
1	KNR-W 4-01 0414-03	Wymiana podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilowanych o grubości 19 mm 12.8	m ² m ²	 12.800	 12.800
2	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilowanych o pow. ponad 1,0 m ² 52.1	m ² m ²	 52.100	 52.100
3	KNNR 9 0601-07 analogia	Demontaż i powtórny montaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej 148	m m	 148.000	 148.000
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 961	m ² m ²	 961.000	 961.000
5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 44.8	m ² m ²	 44.800	 44.800
6	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego - uszczelnienie obróbek uszczelniaczem dekarskim 8.9	m ² m ²	 8.900	 8.900
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kolor antracyt) 5.6	m ² m ²	 5.600	 5.600
8	KNR 4-03 1143-02 analogia	Demontaż drabiny 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
9	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług. ponad 4 m z klapy zamykającą od spodu na kłódkę 5	m m	 5.000	 5.000
10	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
11	KNR-W 2-02 1518-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami typu HAMERRIDE lub farbami o podobnych właściwościach antykorozyjnych elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - kolor grafitowy 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
12	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 32	szt. szt.	 32.000	 32.000
13	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 80	szt. szt.	 80.000	 80.000
14	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	 1.000	 1.000
15	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 9	miar miar	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000