

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT CHODNIKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PASA DROGOWEGO

Wykonanie przełożenia kostki betonowej na chodnikach będących w utrzymaniu RDW Gniezno w ramach bieżącego utrzymania.

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
DW 190 - Klecko - Kłęcko Kolonia od km 90+017 do km 90+970 (0,953 km)					
1.	Usunięcie przerastającej zieleni z chodnika	m2	176,00		
2.	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1 758,00		
3.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6-8 cm na podsypce piaskowej	m2	2 348,00		
4.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm	m2	2 348,00		
5.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat I-II	m2	2 348,00		
6.	Chodniki z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wykorzystaniem kostki z odzysku)	m2	1 878,00		
7.	Chodniki z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał nowy	m2	470,00		
8.	Obżeża betonowe o wym 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wykorzystanie materiału z demontażu)	m	1 406,00		
9.	Obżeża betonowe o wym 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał nowy	m	352,00		
10.	Humusowanie i obsianie trawą	m2	879,00		
DW 194 - Łubowo - Fałkowo od km 30+651 do km 31+344 (0,693 km)					
1.	Usunięcie przerastającej zieleni z chodnika	m2	275,60		
2.	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1 378,00		
3.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 6-8 cm na podsypce piaskowej	m2	1 267,00		

4.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm	m2	1 267,00		
5.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat I-II	m2	1 267,00		
6.	Chodniki z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wykorzystaniem kostki z odzysku)	m2	1 013,60		
7.	Chodniki z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał nowy	m2	253,40		
8.	Obżeża betonowe o wym 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wykorzystanie materiału z demontażu)	m	1 102,00		
9.	Obżeża betonowe o wym 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał nowy	m	276,00		
10.	Humusowanie i obsianie trawą	m2	689,00		
				OGÓŁEM NETTO:	
				VAT 23%:	
				OGÓŁEM BRUTTO:	

Słownie.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(data oferty)

.....
(podpis i pieczęć)