

L. Dz. ZM/AB/3273/24

Bydgoszcz, dnia 06 listopada 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MKUO ProNatura ZO/126/24

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **„Remont pomieszczenia biurowego”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - A. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia biurowego:
 - a) Odmalowanie ścian,
 - b) Wymiana wykładziny na wykładziny o parametrach nie gorszych niż dotychczasowa. Parametry obecnej wykładziny: wykładzina dywanowa, pętelkowa, poliamidowa, gęstość > 600g/m², wytrzymałość min. wg. EN 1307 – normal (32)
 - c) Wymiana listew przypodłogowych w kolorze nowej wykładziny,
 - d) Doprowadzenie zasilania na nadproże okienne dla ekranu oraz doprowadzenie zasilania wraz z kablem internetowym oraz kablem HDMI do projektora, który zamontowany będzie na suficie (planowane miejsce załącznik nr 3),
 - e) Doprowadzenie zasilania, przewodu internetowego oraz przewodu HDMI do stołu konferencyjnego (planowane miejsce załącznik nr 4),
 - f) Załadunek i utylizacja wszelkich odpadów powstałych w czasie remontu po stronie Wykonawcy.
 - B. Miejsce: Budynek biurowy przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy.
 - C. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania zadania.

Zamawiający załącza rzut pomieszczeń budynku oraz plan instalacji siły, instalacji gniazd wtykowych (załącznik 1 i 2), postępowanie dotyczy remontu pomieszczenie 1.03.

Zamawiający zastrzega, że do złożenia oferty obligatoryjnie konieczna jest wizja lokalna. Zamawiający ustala wizję lokalną na dzień 07.11.2024r. godzina 10:00.

Termin prac uzależniony jest od dostawy mebli do przedmiotowego pomieszczenia. Dostawa i montaż mebli objęte są innym postępowaniem. Prace należy wykonać tuż przed przyjazdem i montażem mebli tak by okres przerwy pracy biura był możliwie jak najkrótszy.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany jest do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Roboty należy tak rozplanować i wykonywać aby nie zakłócać pracy pracownikom przebywającym w budynku.

3. Termin realizacji zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym **realizacja zamówienia planowana jest w listopadzie/grudniu 2024 r.**, w zależności od terminu dostarczenia mebli do pomieszczenia i nie może trwać dłużej niż 10 dni.
4. Gwarancja: **12 miesięcy**
5. Kryterium oceny ofert: **Cena 100%**
6. Termin płatności: **do 14 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: m.grabarek@pronatura.bydgoszcz.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

Ofertę prosimy złożyć do: **13 listopada 2024r. do godziny 10:00** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 500 ze zm.).
9. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Rzut pomieszczeń budynku
2. Plan instalacji siły, instalacji gniazd wtykowych
3. Planowane miejsce doprowadzenia zasilania dla ekranu oraz zasilania i kabla internetowego i HDMI do projektora
4. Planowane miejsce doprowadzenia zasilania przewodu internetowego oraz przewodu HDMI do stołu konferencyjnego