




BALUSTRADA-BLR.1  
wyk.x1  
BALUSTRADA-BLR.1'  
wyk.x1



BALUSTRADA-BLR.2  
wyk.x1  
BALUSTRADA-BLR.2'  
wyk.x1



**UWAGI:**  
WYMIARY PODANO W mm  
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-I (S3S-b)  
KLASA EKSPOZYCJI XF4  
OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH min - 4cm  
BETON C25/30  
ELEKTRODY ERI.46  
ŚRUBY KL. 5.8(5)  
KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ : 2  
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO  
SPAWANIA ODPowiednio dla KAŻDEJ spoiny  
KONTROLA spoin - OGŁĘDZINY ZEWNĘTRZNE 100%  
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - CYNKOWANIE OGNIOWE,  
MALOWANIE PROSZKOWO - KOLOR CZARNY

TEMAT:	REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w Jastrzębie-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 12		
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój		
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ RYSUNKU:	Balustrada BLR.1, BLR.1', BLR.2, BLR.2'		branża: Konstrukcja
	imię i nazwisko:	podpis	nr uprawnień
Projektował:	Int. Tomasz Gierczyk	SLK/2464/PWOK/10	data: 11.2024r. skala: 1:20 nr rys.: K3