

PRZEDMIAR				
Remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 9+252 do km 10+680				
Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	100,00
ROBOTY DROGOWE				
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 12 cm (Zamawiający posiada dowody, iż mieszanka została wyprodukowana po roku 2000)	m2	13 570,00
3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	13 570,00
4	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozestwardniającą 0,4kg/m2	m2	27 140,00
5	D.03.02.01	Regulacja wpustów ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	9,00
6	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włazów kanalizacyjnych	szt.	1,00
7	D.05.03.26d	Dostawa i montaż geosiatki szklanej-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 x 200 kN umieszczoną w poprzek na odbiciach poprzecznych	m2	5 650,00
8	D.05.03.05b	Wykonanie w-w wiążącej AC 22 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 8 cm po zagęszczeniu	m2	13 570,00
9	D.05.03.05a	Wykonanie w-w ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	13 570,00
10	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na szerokość 2,0 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	2 242,40
11	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 15 cm i szer. 1,0m	m2	1 121,20
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
12	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	1,428
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	1,428
14	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
15	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowego znaku C-9 na słupku przeszkodowym U-5a	szt.	10,00
16	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC	m2	48,00
17	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Odtworzenie pętli indukcyjnych przy skrzyżowaniu z ul Mostową i Europejską (2 duże pętle o dł boku 20x2 mb oraz dwie pętle o długości boku 2x2 mb) przewód z kabla lgy 2,5mm, 2 zwoje,	kpl	1,00
18	D.09.00.00	Ściągnięcie naddatku gleby z zieleńców	m2	3 256,00
19	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	96,00
20	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	836,40
21	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	26,00