

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.000
39	KNNR 5 d.3 0609-01	iglice z ostrzem odgromowym 2m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45315300-4	Instalacje zewnętrzne			
40	KNNR 5 d.4 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III L-610m	m ³		
		42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
41	KNNR 5 d.4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
42	KNNR 5 d.4 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		38	m ³	38.000	
				RAZEM	38.000
43	KNNR 5 d.4 0707-07	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 2xYKY4x150	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
44	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNNR 5 d.4 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.4 1203-07	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		16	szt.żył	16.000	
				RAZEM	16.000