
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA BUDYNKU NR 7
ADRES INWESTYCJI : 41-902 BYTOM UL.OŚWIĘCIMSKA 33
INWESTOR : 4 WOG GLIWICE
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen.Andersa 47

DATA OPRACOWANIA : 01.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
			74	m ²	74.000	
					RAZEM	74.000
2	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
			74	m ²	74.000	
					RAZEM	74.000
3	KNR 2-02 1611-05 z.sz. 2.12. 9918		Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 2 m.	m ²		
			184	m ²	184.000	
					RAZEM	184.000
4	KNNR 2 1902-01		Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach	m ²		
			7	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
5	ZKNR C-2 0702-01		Zatapanie jednej warstwy siatki z włókna szklanego przy użyciu zaprawy klejowej na ścianach	m ²		
			7	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
6	KNNR 2 1405-04 z.sz. 5.1.		Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi - na wys.ponad 5 do 10 m	m ²		
			136.20	m ²	136.200	
					RAZEM	136.200
7	KNR 2-02 0508-05		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
			12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 0533-02		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
			4.8	m ²	4.800	
					RAZEM	4.800
9	KNR 5-08 0602-03		Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2	m		
			40	m	40.000	
					RAZEM	40.000
10	KNNR 2 0507-02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			74	m ²	74.000	
					RAZEM	74.000
11	KNR 4-01 1202-07 z.sz. 2.2 9912-01		Skasowanie wykwitów (zacieków) - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
			16	m ²	16.000	
					RAZEM	16.000
12	KNR 9-19 0101-03		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
			7	doby	7.000	
					RAZEM	7.000
13	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Na wysokości 5 - 10 m.	m ²		
			250.560	m ²	250.560	
					RAZEM	250.560