

03.06.2025 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świetlica Ozorzyce v2.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA GŁÓWNA			
1	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ścian z boazerii drewnianej	m ²		
d.1	0502-02				
	z.o.3.1.				
	analogia				
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	140 <powierzchnie pod boazerią>	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	80 <pozostałe powierzchnie ścian> +170 <sufit>	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	120 <powyżej lamperii>	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	poz.4-poz.6 <lamperia>	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
d.1	0816-05	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek z gruntowaniem	m ²		
d.1	0819-07				
	analogia	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 4-01	Szpachlowanie parkietu z uzupełnieniem ubytków i usunięciem nierówności	m ²		
d.1	0816-05				
	analogia	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
12	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR-W 4-01	Lakierowanie listew przyściennych - zagruntowanie	m		
d.1	1217-01				
	analogia	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
d.1	1217-03				
	analogia	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11				
	analogia	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	NNRNKB 202	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym	m		
d.1	2143-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR 4-04 d.1 0502-02 z.o.3.1. analogia	Rozebranie ścianki działowej na podkonstrukcji z profili aluminiowych	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 0-14 d.1 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 15*2	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-02 d.1 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane blokowe lub opaskowe	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
23	KNR 4-01 d.1 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych	m ²		
		poz.22	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
24	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.22	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
25	kalkulacja d.1 własna	Demontaż, transport do i z warsztatu, ponowny montaż kraty	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach. Kratki z regulowanymi żaluzjami, umożliwiającymi całkowite zamknięcie.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR AT-22 d.1 0104-01 analogia	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach z przymocowaniem wkrętami	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
28	KNR 4-03 d.1 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
29	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNR 4-03 d.1 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2		KORYTARZ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-04 d.2 0502-02 z.o.3.1. analogia	Rozebranie okładzin ścian z boazerii drewnianej	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
33	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach {powierzchnie pod bozerią} 70 <powierzchnie pod bozerią>	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
34	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15 <pozostałe powierzchnie ścian> +35 <sufit>	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
35	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85	m ²		
			m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
36	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36 <powyżej lamperii>	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
38	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
39	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 49 <lamperia>	m ²		
			m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
40	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
41	KNR-W 4-01 d.2 1217-01 analogia	Lakierowanie listew przyściennych - zagruntowanie 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR-W 4-01 d.2 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
43	KNR 4-03 d.2 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-03 d.2 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	kalkulacja d.2 własna	Demontaż zabudowy meblowej ludy wydzielającej przestrzeń szatni. Montaż na ścianie wieszaków na ubrania. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY POMOCNICZE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-WV 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	170 <sala główna> +35 <korytarz>	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
49	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.		
d.3	0521-02	R x 2			
	analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
50	kalkulacja	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³		
d.3	własna	2*7	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
51	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	r.16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,18,26,31,33,34,35,36,37,38,39,46)			