

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe  
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placu parkingowego  
ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22  
INWESTOR : Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu  
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul.Jana Amosa Komeńskiego 35

DATA OPRACOWANIA : 07.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 665	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 665,000	
				RAZEM	665,000
2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 53,0 (655,5-320)*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 53,000 50,325	
				RAZEM	103,325
3	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 65,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 65,000	
				RAZEM	65,000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 655,5+658,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 313,500	
				RAZEM	1 313,500
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 655,5+658,0-320,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 993,500	
				RAZEM	993,500
6	analiza indywidualna	Zapory drogowe tworzywo sztuczne - Bariery drogowe typ new-jersey zakup, dostawa i ustawienie 40	szt szt	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	analiza indywidualna	Zapory drogowe betonowe - Bariery drogowe typ new-jersey zakup, dostawa i ustawienie 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000