

L.P	Kod CPV	STWIORB	Podstawa	Przedmiar Robót (branża telekomunikacja)	Jedn.	Ilość	Krotn.
*	*	*	*	Budowa drogi gminnej klasy L, na odcinku od km 0+000 (od włączenia do drogi wojewódzkiej 774 w km 0+183 odc. ref. 037 DW) do km 0+191,35, wraz z budową skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 774, budową placu do zawracania na końcu projektowanej drogi gminnej, budową przejazdu drogowo-kolejowego kat. A w ciągu bocznicy WBK 307, budową i przebudową chodnika, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, budową i przebudową zjazdów, budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, w tym: sieć wodociągowa DN300mm, sieć energetyczna kablowa SN i nN, przepusty dla prowadzenia linii kablowych WN o średnicach 10x160 mm, 2x100 mm, 2x110 mm, kanał technologiczny, rozbiórką ogrodzeń, chodnika i zjazdu oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanej w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej pomiędzy drogą wojewódzką nr 774 a działką drogową nr 469/11 obręb 53 Krowodrza zakończoną miejscem	*	*	*
1	*	*	*	<b>Budowa Kanału Technologicznego</b>	*	*	*
1.1	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 40/103/2	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii IV, profil KTp1 (2x RHDPE 125 +3x RHDPE 40 +mikrorura ø40)	m	213	1
1.2	45232310-8	U.32.01.01	KNR 501/401/3	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV; Typ ciężki (D-400); logo ZDMK	kpl	5	1
1.3	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 40/322/1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SK-2, grunt kategorii IV; Typ ciężki (D-400); logo ZDMK	kpl	3	1
1.4	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 40/301/7	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka	szt	8	1
1.5	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 39/206/6	Badanie szczelności rur rurociągu sprężonym powietrzem	odcinek	5	1
1.6	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 40/103/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, zabezpieczenie sieci w terenie kolejowym	m	26	1
1.7	45232310-8	U.32.01.01	TPSA 39/104/4 (1)	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·125·mm, nakłady podstawowe (na 1·m)	m	28	1
2	*	*	*	<b>Przebudowa sieci Orange</b>	*	*	*
2.1	45232310-8	U.32.03.01	KNR 503/318/3	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetonowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5·m, kategoria gruntu IV	szt	1	1
2.2	45232310-8	U.32.03.01	TPSA 40/608/3	Montaż uziomów szpilkowych miedzianych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m	szt	1	1
2.3	45232310-8	U.32.03.01	KNR 503/603/2	Umocowanie skrzynek kablowych na słupach kablowych bliźniaczych 30x2 - wysokość słupa 8-10·m	szt	1	1
2.4	45232310-8	U.32.03.01	KNR 503/604/3	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, bliźniaczym - skrzynka kablowa	szt	1	1
2.5	45232320-1	U.32.03.01	KNR 5032/617/7	Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szcudłami drewnianymi w terenie płaskim, długość 8,5·m, grunt kategorii IV	szt	1	1
2.6	45232310-8	U.32.03.01	KNR 5032/301/3	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 kabel	km	0,025	1
2.7	45232310-8	U.32.03.01	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm (przewieszenie istn. Kabla)	m	25	1
2.8	45232310-8	U.32.03.01	TPSA 40/603/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	2	1
2.9	45232310-8	U.32.03.01	KNR 501/1310/2	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20	odcinek	1	1
2.10	45232310-8	U.32.03.01	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 3x2x0,5	m	80	1
2.11	45232310-8	U.32.01.01	KNR 501/120/10	Budowa ław betonowych, zbrojona, szerokość 0.60·m	m	32	1