

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : „OPP Płock-utwardzenie terenu /PP Stara Biała" ul. Zglenickiego 42  
ADRES INWESTYCJI : Stara Biała" ul. Zglenickiego 42  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis  
DATA OPRACOWANIA : 12,11,2024r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12,11,2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
2	KNNR 6 d.1 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 16.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 16.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.240</b>
<b>2</b>					
5	KNNR 6 d.2 0401-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
6	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 390.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>
7	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 390.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.000</b>