



Katowice, 04.04.2025 r.

WK.2816.3-WD-D/TP/250114/1.2025.JCIC.4887.25

WSZYSCY WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE WD-D/TP/250114/1

**REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 932 UL. WYZWOLENIA W MIEJSCOWOŚCI MARKŁOWICE
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KRAKUSA DO GRANICY Z GMINĄ ŚWIERKLANY.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz z wyjaśnieniami, tj.:

1 Zapytanie

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 01.04.2025 należy wykonać konstrukcję jezdni zgodnie z OPZ punkt 3.2. Zgodnie z tą konstrukcją należy wykonać warstwę „Grunt rodzimy ulepszony spoiwem należy doprowadzić do grupy nośności G1 o $R_m=2,5$ MPa grubości 15 cm” natomiast przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie

Przygotowanie podłoża należy ująć w poz. 20 d.2. przedmiaru robót.

2 Zapytanie

Prosimy o określenie długości drenażu do wykonania.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami OPZ strona 7 punkt 4.1 wykonanie drenażu przewidziano w miejscach prowadzenia drogi w wykopie oraz innych miejscach, narażonych na działanie drogi z terenu przyległego, w celu przeciwdziałania rozmywania skarpy przez wody gruntowe oraz powierzchniowe z terenu, przewidziano drenaż podłużny. Wykonanie drenażu należy uwzględnić w pozycji związanej z podbudową z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm dla konstrukcji jezdni - pozycja nr 26 d.2.

3 Zapytanie

Zgodnie z odpowiedzią nr 10 zwiększona ilość w przedmiarze robót powinna zostać w pozycji nr 78 czyli oczyszczenie rowów natomiast ilość w nowo zamieszczonych plikach została zwiększona w pozycji nr 79 czyli oczyszczenie przepustów. Prosimy o weryfikację.

Wyjaśnienie

Zwiększono ilość robót w poz. 78 d.2.

4 Zapytanie

Zgodnie z odpowiedzią nr 12 należy wykonać ścieralną jako BBTM 8S natomiast w przedmiarze robót pozostał opis dla BBTM 8A. Prosimy o modyfikację.

Wyjaśnienie

Dokonano modyfikacji w opisie przedmiaru. W załączeniu poprawiony Przedmiar i Kosztorys Ofertowy.

5 Zapytanie

Prosimy o weryfikację odpowiedzi dla pytania nr 31 z dnia 01.04.2025 r. Czy należy ująć zakup nowego materiału? Pozycje nr 73-75 sugerują, że należy wykorzystać materiał pozyskany.

Wyjaśnienie

Tak, należy ująć zakup materiału.

6 Zapytanie

Prosimy o określenie ilości „mb” do zabezpieczeń, które należy ująć w robotach ziemnych.

Wyjaśnienie

Ilość mb do zabezpieczeń wynikać będzie z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych.

7 Zapytanie

Zgodnie z odpowiedzią nr 37 należy zastosować środek jonowymienny. Prosimy o modyfikację pozycji w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowej modyfikacji pozycji w przedmiarze robót.

8 Zapytanie

Prosimy o określenie ilości elementów, które należy wyregulować.



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

W KATOWICACH



Wyjaśnienie

Istniejące w pasie drogowym, a nie przebudowywane w trakcie robót drogowych, elementy uzbrojenia terenu na powierzchni takie jak włazy do studni, wpusty ściekowe, skrzynki zasuw wodociągowych i gazociągowych, należy wyregulować wysokościowo tak aby ich rzędne były zgodne z projektowanymi rzędnymi w projekcie drogowym – przedmiotowe regulacje zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – pozycje 44 d.2 i 45 d.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy je zinwentaryzować.

Opracowała: Justyna Cichocka