

271.1.3.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Przebudowa dróg gminnych nr 150165C i 150164C w Palczynie – etap II”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki stabilizacji na placu budowy?
3. Dotyczy odcinka C-D. Proszę o wskazanie właściwej ilości humusu do usunięcia i do wykonania humusowania terenu z obsianiem trawą. Zgodnie z wykazami robót należy usunąć 1859,79 m³ humusu z jego utylizacją i 260,37 m³ z jego składowaniem blisko budowy i tym samym dokonać 2603,7 m² humusowania z obsianiem. Zgodnie z przedmiarem usunąć 1381,31 m³ humusu z jego utylizacją i 162,76 m³ z jego składowaniem blisko budowy i tym samym dokonać 1627,6 m² humusowania z obsianiem.
4. Dotyczy odcinka E-F. Proszę o wskazanie właściwej ilości robót ziemnych. Zgodnie z wykazami należy wykonać 240,29 m³ wykopu, 240,29 m³ nasypu z materiału z wykopu oraz 702,96 m³ nasypu z materiału zakupionego. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 286,73 m³ wykopu, 283,73 m³ nasypu z materiału z wykopu oraz 656,52 m³ nasypu z materiału zakupionego.
5. Czy na odcinku C-D materiał pochodzący z wykopu również nadaje się do wbudowania w nasyp?
6. Czyją własnością są materiały z rozbiórki? Jeżeli Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca ich odwozu.
7. Dotyczy projektu skrzyżowania z drogą wojewódzką. Czy ilości wynikające z tego projektu są już uwzględnione w przedmiarze E-F?

8. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym zatwierdzeniem czasowej i stałej organizacji ruchu?
9. Czy przy realizacji inwestycji należy uwzględnić w wycenie wznowienie granic pasa drogowego?

Wyjaśnienia:

1. Dopuszcza się zastosowanie każdego kruszywa spełniającego wymagania określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania mieszanki stabilizacji na placu budowy. Należy zastosować warstwę stabilizacji zgodną z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3. Dla etapu II przebudowy odcinka C-D w km 0+908,20 - 2+204,33 należy przyjąć ilości określone w przedmiarze robót.
4. Należy przyjąć wartości określone w przedmiarze, obejmujące roboty również inne niż na jezdni drogi (na zjazdach).
5. Z uwagi na występowanie zróżnicowanych gruntów na odcinku C-D należy przyjąć zakup gruntu nasypowego na całym odcinku C-D. Ewentualne zakwalifikowanie możliwości wykorzystania gruntów z wykopu w nasyp wyłącznie na etapie budowy, po przeprowadzeniu badań i za zgodą inspektora nadzoru.
6. Materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Miejsce składowania: Mierzwin, dz. nr 2/14.
7. Przedmiary zawierają cały zakres odcinka E-F.
8. Zamawiający jest w trakcie zatwierdzania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu.
9. W wycenie nie należy uwzględniać wznowienia granic pasa drogowego.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak