

**Zakres prac adaptacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia
w pracowni rentgenodiagnostyki przy wymianie aparatu rentgenowskiego
Przychodnia SZPZLO Warszawa-Ochota ul. Sosnkowskiego 18 (1 piętro)**

Pomieszczenie główne RTG

1. Wymiana instalacji elektrycznych.
2. Skucie płytek na podłodze.
3. Wykonanie instalacji uziemienia dla siatki pod wykładziną typu Tarkett medyczny
4. Ułożenie siatki antystatycznej pod wykładziną Tarkett.
5. Montaż wykładziny typu Tarkett medyczny (kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu) na podłodze ze wstawkami w innym kolorze.
6. Skucie glazury na ścianie dookoła umywalki.
7. Ułożenie na ścianie dookoła umywalki wykładziny typu Tarkett medyczny
8. Wymiana drzwi RTG - 3 szt. Wymiana drzwi ochronnych (drzwi muszą być zgodnie z obowiązującymi zasadami uwzględniając zakładki ołowiu. ołowiowych z ATEST-em)
9. Wykonanie nadproża i powiększenie otworu dla okna RTG.
10. Wymiana „okna RTG” (szyba musi być nie przepuszczalna promieni rentgenowskich, musi posiadać ATEST) na większe zgodnie z wymogami 120cm x 80cm.
11. Wymiana oświetlenia na lampy LED.
12. Wymiana osprzętu elektrycznego.
13. Wymiana kratki wentylacyjnych.
14. Dostawa stolika.
15. Montaż rolet na oknach
16. Wykonanie fundamentu pod aparat RTG.
17. Wykonanie kanałów kablowych dla aparatu RTG.
18. Wieszak na fartuchy na kółkach (zwykły, kolor do uzgodnienia w trakcie projektu).
19. Instalacja wyłącznika głównego pracowni RTG.
20. Wykonanie instalacji elektrycznych dla aparatu RTG.
21. Wykonanie rozdzielni elektrycznej dla aparatu RTG.
22. Wykonać nowego zasilanie od rozdzielni głównej.
23. Zaślepienie kanałów kablowych wykładziną typu Tarkett medyczny po uruchomieniu aparatu RTG.
24. Naprawa ścian i sufitu.
25. Malowanie ścian i sufitu.
26. Montaż narożników ochronne.
27. Dostawa i montaż osłon RTG, jeżeli okaże się to konieczne z projektu osłon stałych.

WC przy pomieszczeniu RTG

1. Remont (zeszlifowanie, odmalowanie) metalowej ościeżnicy drzwi.
2. Wymiana drzwi drewnianych (kolor do uzgodnienia)
3. Wymiana fug na ścianach (do uzgodnienia w trakcie trwania projektu)
4. Skucie płytek na podłodze.
5. Montaż wykładziny typu Tarkett medyczny na podłodze.
6. Wymiana instalacji elektrycznych.

7. Modyfikacja instalacji zimnej wody.
8. Montaż przepływowego podgrzewacza wody z baterią.
9. Wymiana oświetlenia na lampy LED.
10. Wymiana osprzętu elektrycznego.
11. Wymiana krutek wentylacyjnych.
12. Naprawa ścian i sufitu.
13. Malowanie ścian i sufitu

Sterownia RTG

1. Wymiana instalacji elektrycznych.
2. Skucie płytek na podłodze.
3. Montaż wykładziny typu Tarkett medyczny na podłodze.
4. Skucie glazury na ścianie dookoła umywalki.
5. Ułożenie na ścianie dookoła umywalki wykładziny typu Tarkett medycznego
6. Wymiana sufitu typu Armstrong.
7. Wymiana oświetlenia na lampy LED.
8. Wymiana osprzętu elektrycznego.
9. Wymiana krutek wentylacyjnych.
10. Montaż rolet na oknach.
11. Demontaż szafki i zabudowy z płyt g-k.
12. Naprawa ścian i sufitu.
13. Malowanie ścian i sufitu.
14. Montaż blatów lub meble.
15. Montaż narożników ochronne.
16. Wykonanie blatu meblowego, roboczego (wielkość do uzgodnienia w czasie trwania projektu)

Pomieszczenie pomocnicze przy sterowni RTG - Archiwum

1. Wymiana instalacji elektrycznych.
2. Wymiana fug na ścianach i podłodze.
3. Remont (zeszlifowanie, odmalowanie) metalowej ościeżnicy drzwi.
4. Wymiana drzwi drewnianych (kolor do uzgodnienia)
5. Wymiana sufitu typu Armstrong.
6. Wymiana oświetlenia na lampy LED.
7. Wymiana osprzętu elektrycznego.
8. Wymiana krutek wentylacyjnych.
9. Naprawa ścian i sufitu.
10. Malowanie ścian i sufitu.

Rozbieralnia przy pracowni RTG

1. Wymiana instalacji elektrycznych.
2. Skucie płytek na podłodze.
3. Montaż wykładziny typu Tarkett na podłodze.

4. Wymiana oświetlenia na lampy LED.
5. Wymiana osprzętu elektrycznego.
6. Wymiana krutek wentylacyjnych.
7. Remont (zeszlifowanie, odmalowanie) metalowej ościeżnicy drzwi.
8. Wymiana drzwi drewnianych
9. Naprawa ścian i sufitu.
10. Malowanie ścian i sufitu.
11. Pasy ochronne na ścianach z wykładziny typu Tarkett.
12. Montaż narożników ochronnych.

Korytarz z rejestracją przed gabinetem RTG

1. Naprawa ścian i sufitu.
2. Malowanie ścian i sufitu.
3. Wymiana drzwi drewnianych w rejestracji RTG.

Pozostałe:

1. Pomiary wydajności wentylacji.
2. Zapewnienie i zabezpieczenie drogi transportowej wszystkich komponentów zestawu aparatu RTG.
3. Wykonanie projektu osłon stałych.
4. Pomiary osłon RTG.
5. Demontaż i utylizacja aparatu analogicznego RTG, wywoływarki 2 sztuki, zgodnie z obowiązującym prawem o odpadach Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kartą przekazania odpadu.
6. Wykonanie testów akceptacyjnych odbiorowych i specjalistycznych.

UWAGA:

1. Utylizacja odpadów budowlanych w ramach podpisanej umowy z wykonawcą zgodnie z obowiązującym prawem o odpadach Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kartą przekazania odpadu.
2. Termin oczekiwania na zgodę z Sanepidu nie wchodzi w zakres realizacji zadania.
3. Kolor farb do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu.
4. Kolor tarketu medycznego do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu.
5. Kolor narożników i pasów ochronnych do uzgodnienia w trakcie trwania projektu.