

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA GŁÓWNA			
1	KNR 4-04	Rozebranie okładzin ścian z boazerii drewnianej	m ²		
d.1	0502-02				
	z.o.3.1.				
	analogia				
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	140 <powierzchnie pod boazerią>	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	80 <pozostałe powierzchnie ścian> +170 <sufit>	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	120 <powyżej lamperii>	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	poz.4-poz.6 <lamperia>	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
10	KNR 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1	0816-05	poz.9	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11				
	analogia				
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
13	NNRNKB 202	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.1	2143-02	poz.12	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-04	Rozebranie ścianki działowej na podkonstrukcji z profili aluminiowych	m ²		
d.1	0502-02				
	z.o.3.1.				
	analogia				
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
d.1	2010-05	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-05	15*2	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane blokowe lub opaskowe 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
19 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 8.9	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
20 d.1	KNR 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych poz.19	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
21 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz.19	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
22 d.1	kalkulacja własna	Demontaż, transport do i z warsztatu, ponowny montaż kraty 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach. Kratki z regulowanymi żaluzjami, umożliwiającymi całkowite zamknięcie. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.1	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
25 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.1	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27 d.1	KNR 4-03 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
2		KORYTARZ			
28 d.2	KNR 4-04 0502-02 z.o.3.1. analogia	Rozebranie okładzin ścian z boazerii drewnianej 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
29 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach {powierzchnie pod bozerią} 70 <powierzchnie pod bozerią>	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
30 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15 <pozostałe powierzchnie ścian> +35 <sufit>	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
31 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
32 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	36 <powyżej lamperii>	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.2	1206-02	49 <lamperia>	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
36	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR 4-03	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
d.2	0402-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.2	0306-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.2	0308-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
d.2	0603-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	kalkulacja	Demontaż zabudowy meblowej lady wydzielającej przestrzeń szatni. Montaż na ścianie wieszaków na ubrania.	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY POMOCNICZE			
42	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	170 <sala główna> +35 <korytarz>	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
43	kalkulacja	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³		
d.3	własna	2*7	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
44	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	r.16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,15,23,27,29,30,31,32,33,34,35,40)			