

PRZEDMIAR				
Przebudowa drogi gminnej nr 205014N ul. Sportowa w Giżycku				
BRANŻA DROGOWA				
Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonalawczej drogi	m	164,33
1.2	D-01.02.04	Frezowanie profilacyjne nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm	m ²	1 002,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	328,00
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	256,00
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów	m ²	514,00
2		REMONT WPUSTÓW ULICZNYCH I REGULACJE URZĄDZEŃ		
2.1	Kalkulacja własna	Remont istniejących wpustów deszczowych (rozbiórka istniejącego wpustu, ustawienie nowego wpustu śr. 500 z osadnikiem, nowy pierścień odcijający, nowa kratka żeliwna)	szt.	10,00
2.2	Kalkulacja własna	Remont przykanalików wpustów deszczowych (wymiana przykanalika na rury PP śr. 200 mm)	m	43,50
2.3	Kalkulacja własna	Regulacja włączów studni kanalizacyjnych	szt.	9,00
2.4	Kalkulacja własna	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	18
2.5	Kalkulacja własna	Regulacja skrzynek zaworów gazowych	szt.	6
2.6	Kalkulacja własna	Regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt.	8
3		PODBUDOWY		
3.1	D-04.01.01	Profilowanie podłoża pod jezdnię	m ²	1 002,00
3.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 30 cm pod chodnik	m ²	308,00
3.3	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 30 cm pod zjazdy	m ²	305,30
3.4	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm C50/30 gr. 10 cm na jezdni	m ²	1 002,00
3.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 na chodnikach	m ²	308,50
3.6	D-04.06.01b	Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z betonu C8/10 na zjazdach z kostki betonowej	m ²	305,30
4		NAWIERZCHNIE		
4.1	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, KR-2, na jezdni	m ²	1 002,00
4.2	D-05.03.05a	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	1 002,00
4.3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S, KR-2, na jezdni	m ²	1 002,00
4.4	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	308,50
4.5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	305,30
5		ELEMENTY ULIC		
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 na ławie betonowej z oporem	m	439
5.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na ławie betonowej	m	221
BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1		DEMONTAŻE		
1.1	KNNR 9 1002- 06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	6
1.2	KNNR 9 1005- 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	6
1.3	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km	t	0,5
2		MONTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA		
2.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	6
2.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	6
3		SPRAWDZENIA ODBIORCZE OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
3.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	6
3.2	KNP 18 1301- 01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt	1
3.3	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - ANALOGIA	punkt	6