

22 WOJSKOWY ODDZIAŁ
GOSPODARCZY

OLSZTYN UL. SAPERSKA 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431100-8	Kładzenie terakoty
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI	:	OLSZTYN UL. SAPERSKA 1
INWESTOR	:	22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA	:	10-073 OLSZTYN UL. SAPERSKA 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	WIESŁAW ROMANSKI (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA	:	20.05.2025r.
WYKONAWCA :		INWESTOR :
Data opracowania 20.05.2025r.		Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE OGRODZENIA					
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(285,0-13,2)*0,4*0,5	m3	54,360	
				RAZEM	54,360
2	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie podbudowy betonowej o szerokości 50 cm, grubości 10 cm na podłożu gruntowym	m2		
		285,0-(0,4*33)*0,5	m2	278,400	
				RAZEM	278,400
3	KNR 4-01 0602-04	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho	m2		
		285,0-(0,4*33)*0,5	m2	278,400	
				RAZEM	278,400
4	NNRNKB 202 0158-02	(z.II) Ścianki działowe z cegieł klinkierowych pełnych o gr. 1/2 cegły	m2		
		[(285,0*2)-(0,4*33)]*0,4	m2	222,720	
				RAZEM	222,720
5	KNR 2-04 0601-02	Spoinowanie murów zaprawą cementową	m2		
		[(285,0*2)-(0,4*33)]*0,5	m2	278,400	
				RAZEM	278,400
6	KNR 4-01 0304-01 z.sz. 2.5. 9907-01 ANALOGIA	Wypełnienie przestrzeni między ścianami ogrodzenia materiałem z rozbiórki	m3		
		[285,0-(0,4*33)]*0,16*0,5	m3	21,744	
				RAZEM	21,744
7	NNRNKB 202 2144-	(z.IV)Wykończenie wierzchniej warstwy muru ogrodzenia płytką ceramiczną mrozoodporną o szer. do 30 cm x 33 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	02 ANALOGIA				
		285,0-(0,4*33)	m	271,800	
				RAZEM	271,800
8	KNR 4-01 0619-02 ANALOGIA	Oczyszczenie słupów ogrodzeniowych z nalotów organicznych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		{ [(0,4+0,64)*2]*1,8}*33	m2	123,552	
				RAZEM	123,552
9	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia z siatki na słupach	m2		
		(285,0-0,4*33)*1,6	m2	434,880	
				RAZEM	434,880
10	KNR 4-01 0352-01	Rozebranie górnej warstwy o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Pozycje 9 ,10 ,11 ,12 Remont ogrodzenia od str. Armii Krajowej.	m2		
		2,7*0,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
11	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścianek o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,7*0,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
12	KNR 4-01 1301-10	Naprawa ramy ogrodzenia	m2		
		2,7*1,6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia	m2		
		2,7*1,6	m2	4,320	
				RAZEM	4,320

