



#### OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

Poza robotami wyszczególnionymi na rysunku w formie odniesień, należy wykonać roboty rozbiórkowe wyszczególnione poniżej:

- Zdemontować wszystkie okładziny wewnętrzne skosów dachu i sufitów: okładziny z płyt GK, obudowy belek i słupów więźby dachowej
- Usunąć wszelkie ocieplenie poddasza z wełny mineralnej lub innego materiału termoizolacyjnego
- Rozebrać pełne deskowanie sufitu od strony strychu wraz z zasypką szlaką
- Skuć wszystkie tynki wewnętrzne na pozostawionych ściankach działowych wewnętrznych. Nie likwidować okładzin z GK na ścianach zewnętrznych
- Demontaż wszystkich okien i drzwi

BIURO ARCHITEKTONICZNO - CONSULTINGOWE <b>BIARCO</b> ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra	
nazwa projektu: <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO</b> ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz (dz. nr 203/4 I 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)	nazwa rysunku: <b>ROZBIÓRKI Rzut poddasza</b>
inwestor: <b>Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3-go Maja 54 58-540 Karpacz</b>	data: 10 czerwca 2024 r.
projektant: mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos upr. nr 2763/94	branża: architektura
sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Piskorz 70/DSOKK/2021	skala: 1:100
	nr rysunku: <b>PTW-R.3</b>